

Planilha de Orçamento GLOBAL

22/10/2018
Página 1 de 2

Obra: 01 - REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO SAE
Cliente: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Endereço:
Cidade: /RS

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	Mão-de-Obra	
1. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO				
1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAL S/REAP	146,65 M²	11,82	0,00	
		1.733,40	0,00	1.733,40
2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAIS/REAF	6,00 M³	35,25	0,00	
		211,50	0,00	211,50
3 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 4X	20,00 UN	2,65	0,00	
		53,00	0,00	53,00
4 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL S/REAP	12,00 UN	0,78	0,00	
		9,36	0,00	9,36
5 REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL S/REAPROVEITAMENTC	2,00 UN	7,57	0,00	
		15,14	0,00	15,14
6 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS DE FORMA MANUAL	20,00 UN	0,41	0,00	
		8,20	0,00	8,20
7 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL	100,00 M	0,41	0,00	
		41,00	0,00	41,00
8 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	6,00 UN	61,78	0,00	
		370,68	0,00	370,68
9 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE FORMA MANUA	50,00 M²	9,16	0,00	
		458,00	0,00	458,00
10 RECOLOCAÇÃO DE PISO	50,00 M²	29,16	0,00	
		1.458,00	0,00	1.458,00
11 AREIA MÉDIA PORTO JAZIDA/FORNECEDOR	1,50 M3	61,11	0,00	
		91,66	0,00	91,66
		4.449,94	0,00	4.449,94
Total de SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO		4.449,94	0,00	4.449,94
2. SERVIÇOS DE REPAROS				
1 CONTRAPISO ARGAMASSA TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA)BETONEIRA400L	70,00 M²	23,77	0,00	
		1.663,90	0,00	1.663,90
2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECAN	120,00 M²	31,54	0,00	
		3.784,80	0,00	3.784,80
3 EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI 2 DEMÃOS	120,00 M²	44,36	0,00	
		5.323,20	0,00	5.323,20
4 EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	1,00 M³	492,84	0,00	
		492,84	0,00	492,84
5 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS PORCELANATO 60X60	75,27 M2	69,00	0,00	
		5.193,63	0,00	5.193,63
6 PISO VINÍLICO SEMIFLEXIVEL PADRÃO LISO ESP.2 MM	8,40 M²	61,04	0,00	
		512,74	0,00	512,74
7 BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM	1,50 M²	344,99	0,00	
		517,48	0,00	517,48
8 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZON	15,00 M²	59,14	0,00	
		887,10	0,00	887,10
		18.375,69	0,00	18.375,69
Total de SERVIÇOS DE REPAROS		18.375,69	0,00	18.375,69
3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
1 DISJUNTOR TIPO DIN/IECBIPOLAR DE 6 ATÉ 32A	2,00 UN	43,63	0,00	
		87,26	0,00	87,26
2 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO	1,00 UN	6,06	0,00	
		6,06	0,00	6,06
3 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 2MÓD. 10A/250V	15,00 UN	108,43	0,00	
		1.626,45	0,00	1.626,45
4 TOMADA PARA TELEFONE RJ11	4,00 UN	23,06	0,00	
		92,24	0,00	92,24
5 PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPT	12,00 UN	108,43	0,00	
		1.301,16	0,00	1.301,16
6 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA LEC	12,00 UN	78,86	0,00	
		946,32	0,00	946,32
		4.059,49	0,00	4.059,49
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		4.059,49	0,00	4.059,49
4. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA				

28971466/0001-53

SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS - 24ª Coordenadoria Regional de Obras
Rua Presidente Kennedy, 1235 - FREDERICO WESTPHALEN - RS

RINNOVARE CONSTRUÇÕES LTDA ME

RUA ANGELO CASALI, 146

CENTRO - CEP 98430-000

PALMITINHO - RS

Jose Inácio Manfrotti
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS: 48.501-D

Planilha de Orçamento GLOBAL

22/10/2018
Página 2 de 2

Obra: 01 - REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO SAE
 Cliente: MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Endereço:
 Cidade: /RS

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	Mão-de-Obra	
1	2,00	171,94	0,00	
		343,88	0,00	343,88
2 TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100MM	2,50 M	34,14	0,00	
		85,35	0,00	85,35
3 TUBO PVC SERIE NORMAL DN 40MM	15,00 M	3,00	0,00	
		45,00	0,00	45,00
4 ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO	2,00 UN	21,34	0,00	
		42,68	0,00	42,68
5 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5X39 CM	1,00 UN	104,57	0,00	
		104,57	0,00	104,57
6 RALO SIFONADO PVC REDONDO CONICO 100X 40 MM C/GRELHA BRANCA	2,00 UN	4,98	0,00	
		9,96	0,00	9,96
7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLAÇÃO EM PVC/A ANTIC	70,00 M	3,43	0,00	
		240,10	0,00	240,10
8 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA(SUBRAMAL) COM TUBULAÇ	4,00 UN	88,19	0,00	
		352,76	0,00	352,76
9 COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO F	10,00 M	35,43	0,00	
		354,30	0,00	354,30
10 COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST.TUBO PVC SÉRIE	2,50 M	40,51	0,00	
		101,28	0,00	101,28
Total de INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		1.679,88	0,00	1.679,88
		1.679,88	0,00	1.679,88
5. METAIS E ESQUADRIAS				
1 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,9X2,10 M ESP. 10MM	1,00 UN	1.774,23	0,00	
		1.774,23	0,00	1.774,23
2 VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 10MM	6,00 M²	167,57	0,00	
		1.005,42	0,00	1.005,42
3 BARRA DE APOIO RETA EM ALUMÍNIO COMP. 90CM	2,00 UN	144,39	0,00	
		288,78	0,00	288,78
4 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO	2,00 UN	69,65	0,00	
		139,30	0,00	139,30
5 MOLA AEREA FECHA PORTA P/PORTAS COM LARGURA ATÉ 95CM	1,00 UN	108,43	0,00	
		108,43	0,00	108,43
6 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZAD/	3,00 UN	127,00	0,00	
		381,00	0,00	381,00
7 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESEI	1,00 UN	794,07	0,00	
		794,07	0,00	794,07
8 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM C/PARAFUSOS DE FIXAÇÃ	1,50 M²	256,28	0,00	
		384,42	0,00	384,42
Total de METAIS E ESQUADRIAS		4.875,65	0,00	4.875,65
		4.875,65	0,00	4.875,65
6. PINTURA				
1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRES	383,00 M²	1,79	0,00	
		685,57	0,00	685,57
2 PINTURA EPOXI DUAS DEMÃOS	363,00 M2	37,64	0,00	
		13.663,32	0,00	13.663,32
3 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA 2 DEMÃOS S/FUNDONIVELADOF	20,00 M²	20,08	0,00	
		401,60	0,00	401,60
Total de PINTURA		14.750,49	0,00	14.750,49
		14.750,49	0,00	14.750,49
TOTAL DO ORÇAMENTO		48.191,14	0,00	48.191,14

28971466/0001-53
RINNOVARE CONSTRUÇÕES LTDA - ME
RUA ANGELO CASALI, 146
CENTRO - CEP 98430-000
PALMITINHO - RS


José Onácio Mantio
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS: 48.501-D

SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS - 24ª Coordenadoria Regional de Obras
 Rua Presidente Kennedy, 1235 - Frederico Westphalen - RS - FONE: (55)3744-4124

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten initials: J C PB]