

PO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO										
Nº OPERAÇÃO		GESTOR: JOSE ALBERTO PANOSSO		AÇÃO/MODALIDADE: LICITAÇÃO		OBJETO:PAVIMENTAÇÃO PEDRAS				
PROponente/TOMADOR:P REFEITURA DE FRED. WEST.		MUNICIPIO: FREDERICO WESTPHALEN		LOCALIDADE/ENDEREÇO: LINHA 21 DE ABRIL		PROGRAMA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO:		
		DESON. SIM			DESCRIÇÃO DO LOTE: PAVIMENT	BDI 1: 26,10 %	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
								CUSTO UNITÁRIO		
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R\$	BDI %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$	
PAVIMENTAÇÃO										
1			SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 1.817,74
				M	50	R\$ 0,44	BDI 1	R\$ 0,55		R\$ 27,50
1.1	SINAPI	97051	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA . AF 11/2017							
			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	1005,75	R\$ 1,41	BDI 1	R\$ 1,78		R\$ 1.790,24
1.2	SINAPI	100576	PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019							
2.			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 41.857,31
			GUIA (MEIO FIO) CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM	M	402,3	R\$ 20,00	BDI 1	R\$ 25,22		R\$ 10.146,01
			EXTRUSSORA 15CM BASE *30CM ALTURA. AF06/2015							
2.1	COMPOSIÇÃO	17								
			PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULARES.	M2	1005,75	R\$ 25,00	BDI 1	R\$ 31,53		R\$ 31.711,30
2	COMPOSIÇÃO	1								

ENCARGOS SOCIAIS : PARA ELABORAÇÃO DESTE ORÇAMENTO, FORAM UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI PARA A UNIDADE DA FEDERAÇÃO INDICADA.

OBSERVAÇÃO:

FOI CONSIDERADO ARREDONDAMENTO DE DUAS CASAS DECIMAIS PARA QUANTIDADE, CUSTO UNITÁRIO, BDI, PREÇO UNITÁRIO, PREÇO TOTAL.

FREDERICO WESTPHALEN
LOCAL

16 DE OUTUBRO DE 2020.

DATA

NOME:
CREA/CAU:
ART/RR:

Jose André Manfio
ENGENHEIRO CÍVIL
CREA/RS: 48.501-D

11539554/0001 - 88
S.R.S. EXTRAÇÃO E BRITAMENTO
DE PEDRAS LTDA - ME
AC LINHA VINTE E UM DE ABRIL, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS