

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 10.19 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF Frederico Westphalen -RS
PORTO ALEGRE			BDI 1 25.30%
			BDI 2 0.00%
			BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									36.769,48
1.			SUPERESTRUTURA						36.769,48
1.1.			VIGAS						16.910,46
1.1.1.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TÊRREA, FCK = 25 MPa, AF_01/2017	M3	7,00	1.928,00	BDI 1	2.415,78	16.910,46
1.2.			LAJE						19.859,02
1.2.1.	SINAPI	1524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SIUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	11,00	320,00	BDI 1	400,96	4.410,56
1.2.2.	SINAPI	92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015	M2	68,64	19,30	BDI 1	24,18	1.659,72
1.2.3.	SINAPI	92778	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	503,00	8,03	BDI 1	10,06	5.060,18
1.2.4.	SINAPI	99637	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,12", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF_04/2019_P	M	22,00	270,00	BDI 1	338,31	7.442,82
1.2.5.	SINAPI	92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015	M2	54,00	19,00	BDI 1	23,81	1.285,74

Frederico Westphalen, 21 de outubro de 2020

Vilmar Bulegon
Administrador

12153450/0001-01

CONSTRUTORA SANTA VITÓRIA LTDA
R. MONSENHOR VITOR BASTIELLA, 41
B. GARFIL - CEP 98400-030
FREDERICO WESTPHALEN - RS

Maira Giacomini
Engª Civil - CREA RS 225008
Maira Giacomini
CREA/RS 225008