



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO AV. JOÃO MUNIZ REIS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 FREDERICO WESTPHALEN	BDI 1 26,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									438.045,08		
0										438.045,08	
1.	Pavimentação									-	438.045,08
1.1.	Reperfilamento CBUQ									-	438.045,08
1.1.1.	SINAPI	74209/01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	250,00	BDI 1	316,53	791,33	RA	
1.1.2.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	9.261,03	3,58	BDI 1	4,53	41.952,47	RA	
1.1.3.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	9.261,03	1,17	BDI 1	1,48	13.706,32	RA	
1.1.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	4.091,40	0,95	BDI 1	1,20	4.909,68	RA	
1.1.5.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	9.261,03	1,20	BDI 1	1,52	14.076,77	RA	
1.1.6.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	409,14	700,00	BDI 1	886,27	362.608,51	RA	

RECURSO ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FREDERICO WESTPHALEN
Local

terça-feira, 13 de novembro de 2018
Data

Responsável Técnico
Nome: FÁBIO JULIANO VANZIN
CREA/CAU: RS 124689
ART/RRT: 0