



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO RUA VITOR BATISTELA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 09-18 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 FREDERICO WESTPHALEN	<b>BDI 1</b> 26,61%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									<b>101.893,19</b>	
<b>1.</b>			<b>Pavimentação</b>					-	<b>101.893,19</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Reperfilamento CBUQ</b>					-	<b>101.893,19</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	250,00	BDI 1	316,53	791,33	RA
1.1.2.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	2.932,41	3,58	BDI 1	4,53	13.283,82	RA
1.1.3.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.932,41	1,17	BDI 1	1,48	4.339,97	RA
1.1.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	879,70	0,95	BDI 1	1,20	1.055,64	RA
1.1.5.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.932,41	1,20	BDI 1	1,52	4.457,26	RA
1.1.6.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	87,97	700,00	BDI 1	886,27	77.965,17	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FREDERICO WESTPHALEN  
**Local**

terça-feira, 13 de novembro de 2018  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** FÁBIO JULIANO VANZIN  
**CREA/CAU:** RS 124689  
**ART/RRT:** 0