



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	Município de Frederico Westphalen	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Rua 17 - São Francisco de Paula					
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	06-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	0	MUNICÍPIO / UF	Frederico Westphalen - RS	BDI 1	25.30%	BDI 2	0.00%	BDI 3	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						26.458,70
1			BASE						26.458,70
1.1.	SINAPI	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	86,25	70,00	BDI 1	87,71	7.564,99
1.1.1.	SINAPI	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	575,00	0,43	BDI 1	0,54	310,50
1.1.2.			EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO						17.583,21
1.2.			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	M	115,00	20,00	BDI 1	25,06	2.881,90
1.2.1.	SINAPI	94275	AF_06/2016_P PEDRA GRANÍTICA OU BASÁLTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMÉTRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALÇAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	86,25	50,00	BDI 1	62,66	5.403,56
1.2.2.	SINAPI	13186	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018	M3XKM	1.725,00	1,30	BDI 1	1,63	2.811,75
1.2.3.	SINAPI	97914	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	575,00	9,00	BDI 1	11,28	6.486,00
1.2.4.	SINAPI	72979							

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Frederico Westphalen - RS

Local
terça-feira, 21 de janeiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Renato Pizzinato Ferrari
CREA/CAU: RS 87041
ART/IRRT: 0