



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0	0		0 CALÇAMENTO RUA NOVE	25,30%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
PORTO ALEGRE	08-19 (DES)		0 Frederico Westphalen -RS			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
1.									37.141,62
1.1.	SINAPI	73817/1	BASE	M3	117,00	70,00	BDI 1	87,71	10.683,27
1.1.1.	SINAPI	73817/1	EMBUSSAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA						10.282,07
1.1.2.	SINAPI	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	780,00	0,43	BDI 1	0,54	421,20
1.2.			<b>EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO</b>						13.846,65
1.2.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	260,00	20,00	BDI 1	25,06	6.515,60
1.2.2.	SINAPI	13186	PEDRA GRANÍTICA OU BASALTICA IRREGULAR. FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALÇAMENTO POLEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	117,00	50,00	BDI 1	62,66	7.330,05
1.3.			<b>EXTRAÇÃO E TRANSPORTE</b>						12.612,60
1.3.1.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2018	M3XKM	2.340,00	1,30	BDI 1	1,63	3.814,20
1.3.2.	SINAPI	72979	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇÃO PEDREIRA	M2	780,00	9,00	BDI 1	11,28	8.798,40

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

Federico Westphalen -RS  
Local  
quarta-feira, 8 de janeiro de 2020  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Renato Pizzinato Ferrari  
CREM/CAU: RS 87041  
ART/RTT: 0  
Renato Pizzinato Ferrari  
Engenheiro Civil  
CREA/RS - 027041