



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|----------------------|--|--------------------------|---|----------------|---|-------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Nº OPERAÇÃO | 0 | Nº SICONV | 0 | PROponente / TOMADOR | | APellido DO EMPREENDEDOR | 0 | MUNICÍPIO / UF | 0 | Federico Westphalen -RS | BDI 1 | 25.30% | BDI 2 | 0.00% | BDI 3 | 0.00% |
| LOCALIDADE SINAPI | PORTO ALEGRE | DATA BASE | 08-19 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | | CALÇAMENTO RUA NOVE | | | | | | | | | | |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|----------|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 0 | | | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | 37.141,52 |
| 1.1. | SINAPI | 79472 | BASE | M3 | - | 0.43 | BDI 1 | - | 37.141,52 RA |
| 1.1.1. | SINAPI | 738171 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA | M3 | 117,00 | 70,00 | BDI 1 | 87,71 | 10.683,27 RA |
| 1.1.2. | SINAPI | 79472 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 780,00 | 0,43 | BDI 1 | 0,54 | 421,20 RA |
| 1.2. | SINAPI | | EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO | | | | | | 13.845,65 |
| 1.2.1. | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 260,00 | 20,00 | BDI 1 | 25,06 | 6.515,60 RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 13186 | PEDRA GRANÍTICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALÇAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 117,00 | 50,00 | BDI 1 | 62,65 | 7.330,05 RA |
| 1.3. | SINAPI | | EXTRAÇÃO E TRANSPORTE | | | | | | 12.612,60 |
| 1.3.1. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018 | M3XKM | 2.340,00 | 1,30 | BDI 1 | 1,63 | 3.814,20 RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 72979 | EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇÃO PEDREIRA | M2 | 780,00 | 9,00 | BDI 1 | 11,28 | 8.798,40 RA |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Federico Westphalen -RS
Local

terça-feira, 18 de fevereiro de 2020
Data

PMV3.0.4

SRS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

CNPJ: 16.518.884/0001-00

AC. LINHA VILINHA/ BR 386, S/N

B'RRQ: INTERIOR

FREDERICO WESTPHALEN-RS

CONE: (51) 0044.0411

Responsável Técnico
Nome: JOSE INACIO MANFIO
CREA/CAU/RS 048501
ART/RT: 0

Jose Inacio Manfio
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS: 49.901-D