



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|--|
| Nº OPERAÇÃO | GESTOR | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE | OBJETO | | | | | |
| PROPONENTE / TOMADOR | | MUNICÍPIO / UF | LOCALIDADE / ENDEREÇO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN | | FREDERICO WESTPHALEN/RS | ZONA URBANA | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO) | | | | | |
| DATA BASE | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI | DESCRIÇÃO DO LOTE | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 | |
| nov-21 | Sim | Porto Alegre / RS | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO) | 25,59% | | | | | |

| Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|--------|------------|--------|---|---------|------------|----------------------|---------|----------------------|-------------------|
| LOTE | | | | | | | | | | 41.839,21 |
| PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO) | | | | | | | | | | |
| Meta | 1. | | | PLACA DE OBRA | | | | | - | 635,81 |
| Serviço | 1.0.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) | M2 | 2,25 | 225,00 | BDI 1 | 282,58 | 635,81 |
| Meta | 2. | | | RUA DEZESSEIS - EXTENSÃO: 112,06M | | | | | - | 41.203,40 |
| Nível 2 | 2.1. | | | Serviços Iniciais | | | | | - | 134,47 |
| Serviço | 2.1.1. | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018 | M | 224,12 | 0,48 | BDI 1 | 0,60 | 134,47 |
| Nível 2 | 2.2. | | | Nivelamento Perfil | | | | | - | 4.082,17 |
| Serviço | 2.2.1. | SINAPI | 101141 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF. 07/2020 | M3 | 140,35 | 13,33 | BDI 1 | 16,74 | 2.349,46 |
| Serviço | 2.2.2. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019 | M2 | 701,50 | 1,97 | BDI 1 | 2,47 | 1.732,71 |
| Nível 2 | 2.3. | | | Pavimentação | | | | | - | 25.265,28 |
| Serviço | 2.3.1. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 | M3XKM | 574,70 | 1,94 | BDI 1 | 2,44 | 1.402,27 |
| Serviço | 2.3.2. | COMPOSIÇÃO | 02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS Ø=10/15CM, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA E=15CM | M² | 589,44 | 31,16 | BDI 1 | 39,13 | 23.064,79 |
| Serviço | 2.3.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 | M3XKM | 327,14 | 1,94 | BDI 1 | 2,44 | 798,22 |
| Nível 2 | 2.4. | | | Meio-Fio | | | | | - | 11.721,48 |
| Serviço | 2.4.1. | COMPOSIÇÃO | 04 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA) INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, E REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE EXTERNA EM CONTATO COM O MEIO FIO | M | 224,12 | 41,64 | BDI 1 | 52,30 | 11.721,48 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FREDERICO WESTPHALEN/RS
Local
25 de janeiro de 2022
Data

Nome: JOÃO MANOEL BALESTRIN
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU SC143.935-8
ART/RRT: