CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Licitado

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
COMPANHIA SEMELER MINERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE	FREDERICO WESTPHALEN/RS	Trecho da Rua Piratini, entre a Rua Venceslau Braz e a	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)

CTEF n.º	NOME DA EMPRESA / CNPJ:	DATA BASE	DESON.	REGIME DE EXECUÇÃO	ACOMP.	OBJETO CTEF	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
CTEF				0				69.602,99
Meta	1.			RUA PIRATINI - EXTENSÃO: 162.06m				69.602,99
Nível 2	1.1.			Serviços Iniciais				220,40
Serviço	1.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	324,12	0,68	220,40
Nível 2	1.2.			Nivelamento Perfil				6.725,00
Serviço	1.2.1.	COMPOSIÇÃO	09	CASCALHO DE CAVA ESPESSURA 10CM, INCLUSIVE CASCALHO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	M2	1.076,00	3,52	3.787,52
Serviço	1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	1.076,00	2,73	2.937,48
Nível 2	1.3.			Drenagem				7.904,03
Serviço	1.3.1.	COMPOSIÇÃO	11	ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO ACIMA DE 110 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG (COEFICIENTES SICRO 5502972)	H	4,00	696,81	2.787,24
Serviço	1.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	47,51	2,72	129,23
Serviço	1.3.3.	SINAPI	102326	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	7,42	12,74	94,53
Serviço	1.3.4.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	6,17	12,28	75,77
Serviço	1.3.5.	COMPOSIÇÃO	10	BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA EM AÇO RESISTÊNCIA A CARGA DE 12,5T, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS REVESTIDOS INTERNAMENTE, COM FUNDO EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 80X80X80cm	UN	2,00	1.716,93	3.433,86
Serviço	1.3.6.	SINAPI-I	37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	10,00	69,69	696,90
Serviço	1.3.7.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 12/2015	M	10,00	68,65	686,50
Nível 2	1.4.			Pavimentação				41.872,69
Serviço	1.4.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1.038,01	2,72	2.823,39
Serviço	1.4.2.	COMPOSIÇÃO	02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS Ø=10/15CM, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA E=15CM	M²	836,03	45,28	37.855,44
Serviço	1.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	438,92	2,72	1.193,86
Nível 2	1.5.			Meio-Fio				12.880,87
Serviço	1.5.1.	COMPOSIÇÃO	04	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA) INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, E REGULARIZAÇÃO DA SUPERFICIE EXTERNA EM CONTATO COM O MEIO FIO	M	235,31	54,74	12.880,87

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço Unitário; Preço Total.

COMPANHIA MINERAÇÃO E RECUPERAÇÃO SEMELER EIRELI
CNPJ:16.518.884/0001-00
AC LINHA VILINHA / BR 386, S/N
BAIRRO: INTERIOR
FREDERICO WESTPHALEN - RS
FONE: (55) 9.9944-9411

FREDERICO WESTPHALEN/RS
Local

22 de março de 2023
Data

Nome: SERGIO RIBAS SEMELER
Cargo: SOCIO ADMINISTRADOR
Empresa: COMPANHIA SEMELER MINERAÇÃO E R
CNPJ: 16.518.884/0001-00

José Inácio Manfi
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS: 48.501-D