

Nº OPERAÇÃO

GESTOR

PROGRAMA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO

Ponte

PROponente / TOMADOR

MUNICÍPIO / UF

LOCALIDADE / ENDEREÇO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

DATA BASE  
out-17

DESON:  
Sim

LOCALIDADE DO SINAPI  
Porto Alegre / RS

DESCRIÇÃO DO LOTE  
Orçamento Global

BDI 1  
26,40%

BDI 2

BDI 3

BDI 4

BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1.	sinapi	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	216,00	BDI 1	273,02	546,04
1.2.	sinapi	72915	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADORA HIDRAULICA	M3	15,00	9,40	BDI 1	11,88	178,20
1.3.	sinapi	92724	CONCRETAÇÃO DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES PREMOBILIZADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	11,06	362,00	BDI 1	457,57	5.080,72
1.4.	sinapi	34443	LAJE PREMOBILIZADA TRELÇADA(LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO UNIDIRECIONAL.	KG	486,25	883	BDI 1	4,84	2.353,45
1.5.	sinapi	3746	SOBRRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	25,00	50,00	BDI 1	63,20	1.580,00
1.6.	sinapi	34457	ACO CA-60, 6,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	122,50	4,00	BDI 1	5,06	619,85
1.7.	sinapi	4006	MADREIRA PINHO SERRADA BA QUALIDADE VAO APARELHADA	M3	5,00	420,00	BDI 1	530,88	2.654,40
1.8.	sinapi	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	118,50	4,20	BDI 1	5,31	629,24
1.9.	sinapi	73844/1	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	32,00	350,00	BDI 1	442,40	14.156,80

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Local  
08 de maio de 2018  
Data

Nome:  
Título:  
CREM/CAU  
ART/RRT:

**Diogo José Duarte**  
Prefeito em Exercício  
Mun. de Fred. Westphalen/RS

Nome:  
Título:  
CREM/CAU  
ART/RRT:

**Renato Pizzinato Ferrari**  
Engenheiro Civil  
CREA/RS - 087041