


OBJETO: PONTE SÃO BRAS
MUNICÍPIO: FREDERICO WESTPHALEN/RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (RS)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (RS)	PREÇO TOTAL (RS)
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	2,00	216,00	26,40%	273,02	546,04
1.2	Escavação mecânica de vala em material de 2A categoria até 2m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica	m3	15,00	9,40	26,40%	11,88	178,20
1.3	Concretagem de vigas e lajes, FCK=20MPa, para lajes premoldadas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20m² - lançamento, adensamento e acabamento	m3	11,06	362,00	26,40%	457,57	5.060,72
1.4	Aço CA-50, 16mm, dobrado e cortado	Kg	486,25	3,83	26,40%	4,84	2.353,45
1.5	Laje pré-moldada treliçada (lajotas + vigotas), para piso, unidirecional, sobrecarga de 200Kg/m², vão até 6,00m(sem colocação)	m2	25,00	50,00	26,40%	63,20	1.580,00
1.6	Aço CA-60 6,0mm, dobrado e cortado	Kg	122,50	4,00	26,40%	5,06	619,85
1.7	Madeira pinho serrada 3A qualidade não aparelhada	m3	5,00	420,00	26,40%	530,88	2.654,40
1.8	Aço CA-50, 8,0mm, vegetalhão	Kg	118,50	4,20	26,40%	5,31	629,24
1.9	Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada	m3	32,00	350,00	26,40%	442,40	14.156,80
TOTAL ORÇAMENTO							27.778,70

Frederico Westphalen/RS, 31 de Outubro de 2018


Pedro Eocáres Bulegon
Alfnetinho Terraplanagens Eireli


Jorge de Souza Mendes
CREA/RS 69722D

30.607.353/0001-15
ALFNETINHO TERRAPLANAGENS EIRELI
RUA MONSENHOR VITOR BATISTELLA, Nº 64
BARRIL - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

