

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO
MUNICÍPIO: FREDERICO WESTPHALEN - RS

BDI: 26,38%

Item	Fonte	Descrição	Qtde.	Und.	Custo REF.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
									RS
1.0		SERVICIOS INICIAIS							27.312,09
	SINAPI - 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	4,50	M²	RS 225,00	RS 225,00	26,38%	R\$ 284,36	R\$ 1.279,62
	SINAPI - 97655	REMOÇÃO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	650,00	M²	RS 26,42	RS 26,42	26,38%	R\$ 33,39	R\$ 21.703,50
	SINAPI - 97659	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	5,00	Und.	RS 229,90	RS 229,90	26,38%	R\$ 290,55	R\$ 1.452,75
	SINAPI - 97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	13,00	M³	RS 44,60	RS 44,60	26,38%	R\$ 56,37	R\$ 732,81
	SINAPI - 97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	202,40	M²	RS 5,72	RS 5,72	26,38%	R\$ 7,23	R\$ 1.463,35
	SINAPI - 97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	202,40	M²	RS 2,66	RS 2,66	26,38%	R\$ 3,36	R\$ 680,06
2.0		TELIADO							225.533,68
	COMPOSIÇÃO - 18	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM QUINDASTE.	3558,49	KG	RS 16,27	RS 16,27	26,38%	R\$ 20,56	R\$ 73.162,55

49.600.085/0001-38

VAI NA FÉ
CONSTRUCOES LTDA
RUA SANTOS DUMONT 525
CENTRO - CEP: 98430-000
PALMITINHO - RS

VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.600.085/0001-38
Cristhyan Zanican Bonato
Arquiteto e Urbanista
CAU A224431-4

SINAPI - 92580	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	607,20	M²	R\$ 57,61	R\$ 57,61	26,38%	R\$	72,81	R\$	44.210,23
SINAPI - 92213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	607,20	M²	R\$ 61,25	R\$ 61,25	26,38%	R\$	77,41	R\$	47.003,35
COMPOSIÇÃO - 02	CONTRAVENTAMENTO DE COBERTURAS COM AÇO BITOLA 6 3MM, COM CONEXÕES SOLDADAS, FIXAÇÃO CHUMBADA, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	124,99	KG	R\$ 22,00	R\$ 22,00	26,38%	R\$	27,80	R\$	3.474,72
COMPOSIÇÃO - 03	TELHAMENTO DE OITÃO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO	99,60	M²	R\$ 52,52	R\$ 52,52	26,38%	R\$	66,37	R\$	6.610,45
COMPOSIÇÃO - 04	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA FIXAÇÃO DE OITÃO EM TELHA METÁLICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	99,60	M²	R\$ 57,57	R\$ 57,57	26,38%	R\$	72,76	R\$	7.246,90
SINAPI - 92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	8,00	Und.	R\$ 1.327,44	R\$ 1.327,44	26,38%	R\$	1.677,62	R\$	13.420,96
SINAPI - 92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	202,40	M²	R\$ 57,61	R\$ 57,61	26,38%	R\$	72,81	R\$	14.736,74
SINAPI - 94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	202,40	M²	R\$ 61,25	R\$ 61,25	26,38%	R\$	77,41	R\$	15.667,78

VAI NA FE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.600.085/0001-38

Cristhian Zancan Bonafé
Arquiteto e Urbanista
CAU A224431-4

202,40
49.600.085/0001-38

VAI NA FE
CONSTRUÇÕES LTDA
RUA SANTOS BUMONT 525
CENTRO - CEP: 98430-000
PALMITINHO - RS

AF_07/2019												R\$	R\$	40.265,84
	PAREDES													
SINAPI - 87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	646,00	Mf	RS	42,14	RS	42,14	RS	42,14	26,38%	RS	53,26	RS	34.405,96
SINAPI - 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	646,00	Mf	RS	6,32	RS	6,32	RS	6,32	26,38%	RS	7,99	RS	5.161,54
SINAPI - 103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	8,63	Mf	RS	64,03	RS	64,03	RS	64,03	26,38%	RS	80,92	RS	698,34
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS													R\$ 24.569,25
SINAPI - 91795	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC. SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	10,00	M	RS	66,36	RS	66,36	RS	66,36	26,38%	RS	83,87	RS	838,70
SINAPI - 91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS. AF_10/2015	26,00	M	RS	88,07	RS	88,07	RS	88,07	26,38%	RS	111,30	RS	2.893,80
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO													

49.600.085/0001-38
VAI NA FÉ
CONSTRUCOES LTDA
 RUA SANTOS DUMONT 525
 CENTRO - CEP: 98430-000
 PALMITINHO - RS

VAI NA FÉ CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 49.600.085/0001-38
 Cristiano Zanetti Bonafé
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A224431-4

3.0

4.0

SINAPI - 91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE: CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	35,00	M	R\$ 39,89	R\$ 39,89	26,38%	R\$ 50,41	R\$ 1.764,35
SINAPI - 89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	3,00	Und.	R\$ 16,46	R\$ 16,46	26,38%	R\$ 20,80	R\$ 62,40
COMPOSIÇÃO - 06	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)	1,00	Und.	R\$ 5.872,22	R\$ 5.872,22	26,38%	R\$ 7.421,31	R\$ 7.421,31
COMPOSIÇÃO - 05	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES (NBR 13969)	1,00	Und.	R\$ 5.221,38	R\$ 5.221,38	26,38%	R\$ 6.598,78	R\$ 6.598,78
SINAPI - 98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	Und.	R\$ 3.948,34	R\$ 3.948,34	26,38%	R\$ 4.989,91	R\$ 4.989,91
BANHEIROS								
SINAPI - 97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,98	M³	R\$ 44,60	R\$ 44,60	26,38%	R\$ 56,37	R\$ 55,24
SINAPI - 97628	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2,00	M³	R\$ 220,38	R\$ 220,38	26,38%	R\$ 278,52	R\$ 557,04
SINAPI - 96360	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	13,50	M²	R\$ 130,61	R\$ 130,61	26,38%	R\$ 165,06	R\$ 2.228,31
FORRO DE PVC, LISO, PARA								

49.600.085/0001-38

VAI NA FÉ
CONSTRUÇÕES LTDA
 RUA SANTOS DUMONT 525
 CENTRO - CEP: 98430-000
 PALMITINHO - RS

VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 49.600.085/0001-38
 Cristiano Zanigan Bonatto
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A27443-1-4

SINAPI - 96486	AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_PS	31,34	M²	R\$ 86,25	R\$ 86,25	26,38%	R\$ 109,00	R\$ 3.416,06
SINAPI - 102257	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E.	25,15	M²	R\$ 288,63	R\$ 288,63	26,38%	R\$ 364,77	R\$ 9.173,97
SINAPI - 91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	8,82	M²	R\$ 779,45	R\$ 779,45	26,38%	R\$ 985,07	R\$ 8.688,32
SINAPI - 91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BAIENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,00	Und.	R\$ 1.062,42	R\$ 1.062,42	26,38%	R\$ 1.342,69	R\$ 1.342,69
SINAPI - 100878	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	7,00	Und.	R\$ 583,09	R\$ 583,09	26,38%	R\$ 736,91	R\$ 5.158,37
SINAPI - 95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	1,00	Und.	R\$ 682,55	R\$ 682,55	26,38%	R\$ 862,61	R\$ 862,61
SINAPI - 86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	Und.	R\$ 132,02	R\$ 132,02	26,38%	R\$ 166,85	R\$ 1.001,10
SINAPI - 86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	Und.	R\$ 104,34	R\$ 104,34	26,38%	R\$ 131,86	R\$ 791,16

VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.600.085/0001-38

Cristhian Zanican Bonato
Arquiteto e Urbanista
CAU A 22.4431-4

[49.600.085/0001-38]

VAI NA FÉ
CONSTRUÇÕES LTDA
RUA SANTOS DUMONT 525
CENTRO - CEP: 98430-000
PALMITINHO - RS

SINAPI - 89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4". INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3,00	Und.	R\$ 52,39	R\$ 52,39	26,38%	R\$ 66,21	R\$ 198,63
SINAPI - 36801	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4"	3,00	Und.	R\$ 49,46	R\$ 49,46	26,38%	R\$ 62,51	R\$ 187,53
SINAPI - 100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	Und.	R\$ 405,44	R\$ 405,44	26,38%	R\$ 512,40	R\$ 1.024,80
SINAPI - 100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	Und.	R\$ 388,13	R\$ 388,13	26,38%	R\$ 490,52	R\$ 981,04
SINAPI - 100858	MICETÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	Und.	R\$ 633,45	R\$ 633,45	26,38%	R\$ 800,55	R\$ 3.202,20
SINAPI - 90831	FECHADURA DE EMBLITIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	7,00	Und.	R\$ 144,83	R\$ 144,83	26,38%	R\$ 183,04	R\$ 1.281,28
PISO E REVESTIMENTO DOS BANHEIROS								
SINAPI - 87620	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1-4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	27,18	M²	R\$ 27,33	R\$ 27,33	26,38%	R\$ 34,54	R\$ 938,80
SINAPI - 87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	67,80	M²	R\$ 53,76	R\$ 53,76	26,38%	R\$ 67,94	R\$ 4.606,33
								RS 6.985,13

49.600.085/0001-38

VAINA FÉ
CONSTRUCOES LTDA
RUA SANTOS DUMONT 525
CENTRO - CEP: 98430-000
PALMITINHO - RS

VAINA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.600.085/0001-38
Cristina Zancan Bonafe
Arquiteto e Urbanista
CAU A224431-4

SINAPI - 87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	27,18	M²	R\$ 41,92	R\$ 41,92	26,38%	R\$ 52,98	R\$ 1.440,00
RAMPA DE ACESSIBILIDADE								
SINAPI - 94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO AF_08/2022	3,27	M²	R\$ 81,55	R\$ 81,55	26,38%	R\$ 103,06	R\$ 337,01
SINAPI - 96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	1,25	M²	R\$ 120,18	R\$ 120,18	26,38%	R\$ 151,88	R\$ 189,85
SINAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	0,17	M³	R\$ 105,98	R\$ 105,98	26,38%	R\$ 133,94	R\$ 22,77
SINAPI - 99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	7,66	M	R\$ 92,92	R\$ 92,92	26,38%	R\$ 117,43	R\$ 899,51
ARQUIBANCADA								
COMPOSIÇÃO - 09	LANCE DE ESCADA EM TABUA DE MADEIRA APARELHADA ESPECIE ANGELIN (ESPESSURA 2,5CM) PARA FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA - INCLUSIVE FIXAÇÃO, PINTURA EM VERNIZ	1,00	M²	R\$ 104,34	R\$ 104,34	26,38%	R\$ 131,86	R\$ 131,86
COMPOSIÇÃO - 10	ASSENTO EM TABUA DE MADEIRA APARELHADA ESPECIE ANGELIN (ESPESSURA 5CM) PARA FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA - INCLUSIVE FIXAÇÃO, PINTURA EM VERNIZ	12,00	M²	R\$ 174,38	R\$ 174,38	26,38%	R\$ 220,38	R\$ 2.644,56
COMPOSIÇÃO - 11	ESTRUTURA METÁLICA ARQUIBANCADA CHUMBADA NO PISO F PAREDE - PERIF "U" GALVANIZADO DOBRADO 75X40		Und.	R\$ 308,85	R\$ 308,85	26,38%	R\$ 390,32	R\$ 3.122,56
							R\$	13.793,87

49.600.085/0001-38
8.00

VAI NA FÉ
CONSTRUCOES LTDA
RUA SANTOS DUMONT 525
CENTRO - CEP: 98430-000
PALMITINHO - RS

VAI NA FÉ CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 49.600.085/0001-38

Arquiteto e Urbanista
Cristiano Zanetti Bonate
CAU A224431-4

SINAPI - 90843	PINTURA, SEM-LOCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM. ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,00	Und.	RS	1.202,50	R\$	1.202,50	26,38%	RS	1.519,72	R\$	3.039,44
SINAPI - 94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,80	M²	RS	437,81	R\$	437,81	26,38%	RS	553,30	R\$	995,94
SINAPI - 94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	8,40	M	RS	17,90	R\$	17,90	26,38%	RS	22,62	R\$	190,01
SINAPI - 104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P/1T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA F. CHUMBAMENTO. AF_11/2022	2,00	Und.	RS	120,74	R\$	120,74	26,38%	RS	152,59	R\$	305,18
SINAPI - 96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	17,00	M²	RS	86,25	R\$	86,25	26,38%	RS	109,00	R\$	1.853,00
SINAPI - 97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,50	M³	RS	46,94	R\$	46,94	26,38%	RS	59,32	R\$	29,66
SINAPI - 100717	ESQUADRIAS LIXAMENTO MANEAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS DE OBRA	100,00	M²	RS	7,79	R\$	7,79	26,38%	RS	9,85	R\$	985,00
10,0				RS					RS			27.894,17

49.600.085/0001-381

VAI NA FÉ
CONSTRUCOES LTDA
 RUA SANTOS DUMONT 525
 CENTRO - CEP: 98430-000
 PALMITINHO - RS

VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 49.600.085/0001-38
 Cristhian Zanican Bonate
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A224431-4

SINAPI - 100734	AF_01/2020	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DIAMÃO).	100,00	M²	R\$ 12,12	RS	12,12	26,38%	RS	15,32	R\$	1.532,00
SINAPI - 102161	AF_01/2020	INSTALÇÃO DE VIDRO LISO IN-COLOR, F = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.	20,00	M²	R\$ 217,47	RS	217,47	26,38%	RS	274,84	R\$	5.496,80
SINAPI - 4914	AF_01/2021_PS	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA.	11,68	M²	R\$ 754,94	RS	754,94	26,38%	RS	954,09	R\$	11.143,77
SINAPI - 94573	AF_12/2019	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALÇÃO.	14,40	M²	R\$ 437,81	RS	437,81	26,38%	RS	553,30	R\$	7.967,52
SINAPI - 94590	AF_12/2019	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO.	34,00	M	R\$ 17,90	RS	17,90	26,38%	RS	22,62	R\$	769,08
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											R\$	21.142,38
SINAPI - 39801	AF_10/2020	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	1,00	Und.	R\$ 121,34	RS	121,34	26,38%	RS	153,35	R\$	153,35
SINAPI - 93664	AF_10/2020	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO.	6,00	Und.	R\$ 55,64	RS	55,64	26,38%	RS	70,32	R\$	421,92
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO COMPLETO, ENTRADA AÉREA, SAÍDA SUBTERRÂNEA, EXCLUSIVE POSTE, ATERRAMENTO												

49.600.085/0001-38

VAI NA FÉ
CONSTRUÇÕES LTDA
 RUA SANTOS DUMONT 525
 CENTRO - CEP: 98430-000
 PALMITINHO - RS

VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 49.600.085/0001-38
 Cristhian Zanican Bonafé
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A224431-4

[Handwritten signature]

CODIGO	DESCRICAO	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SINAPI - 101666	CABOS E CAIXA INSPEÇÃO/PASSAGEM ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOUR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Und.	339,11	R\$ 339,11	15,00	26,38%	R\$ 428,57	R\$ 6.428,55
SINAPI - 91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	11,14	R\$ 11,14	175,40	26,38%	R\$ 14,08	R\$ 2.469,63
SINAPI - 917608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	Und.	100,30	R\$ 100,30	5,00	26,38%	R\$ 126,76	R\$ 635,80
SINAPI - 91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,37	R\$ 9,37	24,00	26,38%	R\$ 11,84	R\$ 284,16
SINAPI - 91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPPORTO E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Und.	40,90	R\$ 40,90	3,00	26,38%	R\$ 51,69	R\$ 155,07
SINAPI - 104474	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGÓ, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_11/2022	Und.	303,97	R\$ 303,97	5,00	26,38%	R\$ 384,16	R\$ 1.920,80

49.600.085/0001-38
VAI NA FÉ
CONSTRUÇÕES LTDA
 RUA SANTOS DUMONT 525
 CENTRO - CEP: 98430-000
 PALMITINHO - RS

VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 49.600.085/0001-38
 Cristiane ZanCan Bonafé
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A224431-4

SINAPI - 97589	PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	5,00	Und.	R\$ 35,20	R\$ 35,20	26,38%	R\$ 44,49	R\$ 222,45
SINAPI - 91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	339,64	M	R\$ 3,95	R\$ 3,95	26,38%	R\$ 4,99	R\$ 1.694,80
SINAPI - 97586	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	8,00	Und.	R\$ 131,41	R\$ 131,41	26,38%	R\$ 166,08	R\$ 1.328,64
12.0								
QUADRA POLIESPORTIVA								
COMPOSIÇÃO - 08	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, F=8 CM, APLICAÇÃO MANUAL	200,00	M	R\$ 7,75	R\$ 7,75	26,38%	R\$ 9,79	R\$ 1.958,00
SINAPI - 25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIG 4 MM	1,00	Und.	R\$ 4.568,03	R\$ 4.568,03	26,38%	R\$ 5.773,08	R\$ 5.773,08
13.0								
DRENAGEM								
SINAPI - 103005	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,15 X 1,00 X 0,3 M AF_08/2021	3,00	Und.	R\$ 512,22	R\$ 512,22	26,38%	R\$ 647,34	R\$ 1.942,02
COMPOSIÇÃO - 07	CAIXA HIDRAULICA RETANGULAR COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM	3,00	Und.	R\$ 677,93	R\$ 677,93	26,38%	R\$ 856,77	R\$ 2.570,31

VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 49.600.085/0001-38

Cristóvão Zancan Bonato
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A224431-4

49.600.085/0001-38

VAI NA FÉ
CONSTRUÇÕES LTDA
 RUA SANTOS DUMONT 525
 CENTRO - CEP: 98430-000
 PALMITINHO - RS

SINAPI - 95565	TLBO DE CONCRETO PARA REDIS COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	50,00	M	R\$ 128,41	R\$ 128,41	26,38%	R\$ 162,28	R\$ 8.114,00
SINAPI - 94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	33,00	M	R\$ 87,30	R\$ 87,30	26,38%	R\$ 110,33	R\$ 3.640,89
14.0								
CANTEIROS FRONTAIS								
SINAPI - 103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	6,00	M²	R\$ 45,62	R\$ 45,62	26,38%	R\$ 57,65	R\$ 345,90
SINAPI - 87797	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUAMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	17,00	M²	R\$ 43,04	R\$ 43,04	26,38%	R\$ 54,39	R\$ 924,63
SINAPI - 98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM. AF_06/2018	16,55	M²	R\$ 106,66	R\$ 106,66	26,38%	R\$ 134,80	R\$ 2.230,94
SINAPI - 87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	0,77	M²	R\$ 387,29	R\$ 387,29	26,38%	R\$ 489,46	R\$ 376,88
15.0								
PÓRTICO E FACHADA								
SINAPI - 104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	1,10	M³	R\$ 2.389,66	R\$ 2.389,66	26,38%	R\$ 3.070,05	R\$ 3.322,06
R\$ 4.634,06								

VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 49.600.085/0001-38
 Cristhian Zanican Bonato
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A224431-4

VAI NA FÉ
CONSTRUÇÕES LTDA
 RUA SANTOS DUMONT 525
 CENTRO - CEP: 98430-000
 PALMITINHO - RS

149.600.085/0001-38

SINAPI - 87273	TÉRREA, FCK = 25 MPA, AF_11/2022 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_02/2023_PE	10,00	M²	R\$ 56,22	R\$ 56,22	56,22	R\$	26,38%	R\$ 71,05	R\$ 710,50
SINAPI - 87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	10,00	M²	R\$ 5,45	R\$ 5,45	5,45	R\$	26,38%	R\$ 6,89	R\$ 68,90
SINAPI - 87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, AF_08/2022	10,00	M²	R\$ 42,14	R\$ 42,14	42,14	R\$	26,38%	R\$ 53,26	R\$ 532,60
AMPLIAÇÃO										
SINAPI - 104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA, AF_11/2022	0,29	M³	R\$ 2.389,66	R\$ 2.389,66	2.389,66	R\$	26,38%	R\$ 3.020,05	R\$ 875,81
SINAPI - 100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020_PA	140,40	KG	R\$ 18,68	R\$ 18,68	18,68	R\$	26,38%	R\$ 23,61	R\$ 3.314,84
SINAPI - 92502	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, AF_12/2015	2,00	Und.	R\$ 804,38	R\$ 804,38	804,38	R\$	26,38%	R\$ 1.016,58	R\$ 2.033,16
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR										

49.600.085/0001-38

VAI NA FÉ
CONSTRUCOES LTDA
RUA SANTOS DUMONT 525
CENTRO - CEP: 98430-000
PALMITINHO - RS

VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.600.085/0001-38
Cristhian Zanican Bonate
Arquiteto e Urbanista
CAU A224431-4

SINAPI - 92580	TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	18,90	M²	R\$	57,61	R\$	57,61	26,38%	R\$	72,81	R\$	1.376,11
SINAPI - 94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	18,90	M²	R\$	61,25	R\$	61,25	26,38%	R\$	77,41	R\$	1.463,05
SINAPI - 11113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	5,70	M	R\$	27,93	R\$	27,93	26,38%	R\$	35,30	R\$	2.011,21
SINAPI - 94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	5,70	M	R\$	87,30	R\$	87,30	26,38%	R\$	110,33	R\$	628,88
17.0												
PINTURA												
SINAPI - 99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	1528,86	M²	R\$	1,54	R\$	1,54	26,38%	R\$	1,95	R\$	2.981,28
SINAPI - 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	1528,86	M²	R\$	3,16	R\$	3,16	26,38%	R\$	3,99	R\$	6.100,15
SINAPI - 88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	1528,86	M²	R\$	11,14	R\$	11,14	26,38%	R\$	14,08	R\$	21.526,35
18.0												
CALÇADA EXTERNA												
SINAPI - 94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	151,95	M²	R\$	67,35	R\$	67,35	26,38%	R\$	85,12	R\$	12.933,98
SINAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_08/2017	7,60	M²	R\$	105,98	R\$	105,98	26,38%	R\$	133,94	R\$	1.017,94
19.0												
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO												
COMPOSIÇÃO - 13	KIT DE INSTALAÇÃO ALARME DE INCÊNDIO - 6 SÍTORES	1,00	Und.	R\$	2.568,61	R\$	2.568,61	26,38%	R\$	3.246,21	R\$	3.246,21
COMPOSIÇÃO - 14	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PÓS DE 4 KG, CLASSE		Und.	R\$		R\$		26,38%	R\$		R\$	
9.953,89												

[49.600.085/0001-38]

VAI NA FÉ
CONSTRUCOES LTDA
 RUA SANTOS DUMONT 525
 CENTRO - CEP: 98430-000
 PALMITINHO - RS

VAI NA FÉ CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 49.600.085/0001-38
 Cristiano Zanetti Bonafide
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A224431-4

COMPOSIÇÃO - 17	DESCR. DE MATERIAIS	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL
COMPOSIÇÃO - 15	ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Luminária tipo balizamento 1 FACE - saída de emergência - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	Und.	R\$ 85,49	R\$ 85,49	26,38%	R\$ 108,04	R\$ 324,12	
SINAPI - 37539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	6,00	Und.	R\$ 18,90	R\$ 18,90	26,38%	R\$ 23,89	R\$ 143,34	
SINAPI - 37558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	1,00	Und.	R\$ 35,24	R\$ 35,24	26,38%	R\$ 44,54	R\$ 44,54	
SINAPI - 37556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	12,00	Und.	R\$ 21,86	R\$ 21,86	26,38%	R\$ 27,63	R\$ 331,56	
SINAPI - 37560	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	1,00	Und.	R\$ 37,21	R\$ 37,21	26,38%	R\$ 47,03	R\$ 47,03	
SINAPI - 38621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR	1,00	PAR	R\$ 1.194,47	R\$ 1.194,47	26,38%	R\$ 1.509,57	R\$ 1.509,57	
SINAPI - 97101	CENTRAL DE GÁS EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF: 09/202	1,13	M²	R\$ 148,46	R\$ 148,46	26,38%	R\$ 187,62	R\$ 212,01	
COMPOSIÇÃO - 16	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIPOLO MACIÇO 5X10X20CM, ESPESSURA 20CM - ASSENTAMENTO 1 VEZ - ARGAMASSA DE	33,00	M²	R\$ 132,99	R\$ 132,99	26,38%	R\$ 168,07	R\$ 5.516,31	

20.0

VAI NA FE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 49.600.085/0001-38
 Cristhian Zandan Bonatic
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A224431-4

49.600.085/0001-38
 VAI NA FE
 CONSTRUÇÕES LTDA
 RUA SANTOS DUMONT 525
 CENTRO - CEP: 98430-000
 PALMITINHO - RS

SINAPI - 103682	ASSENTAMENTO, COM PREPARO MANUAL CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCR=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	1,00	M'	R\$ 812,80	R\$ 812,80	26,38%	R\$ 1.027,22	R\$ 1.027,22
SINAPI - 42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	4,30	M	R\$ 5,77	R\$ 5,77	26,38%	R\$ 7,29	R\$ 31,35
SINAPI - 39507	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	1,27	M²	R\$ 13,74	R\$ 13,74	26,38%	R\$ 17,36	R\$ 22,05
SINAPI - 87894	CHIAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	8,10	M²	R\$ 5,45	R\$ 5,45	26,38%	R\$ 6,89	R\$ 55,81
SINAPI - 87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	0,12	M²	R\$ 476,07	R\$ 476,07	26,38%	R\$ 601,66	R\$ 72,20
SINAPI - 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	9,00	M²	R\$ 3,16	R\$ 3,16	26,38%	R\$ 3,99	R\$ 35,91
SINAPI - 88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	9,00	M²	R\$ 11,14	R\$ 11,14	26,38%	R\$ 14,08	R\$ 126,72
SINAPI - 100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHIAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	1,65	M²	R\$ 511,28	R\$ 511,28	26,38%	R\$ 646,16	R\$ 1.066,16
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE							

VAI NA FE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.600.085/0001-38

Christian Zanfani Bonatto
Arquiteto e Urbanista
CAU A22443146

149.600.085/0001-38

VAI NA FE
CONSTRUÇÕES LTDA
RUA SANTOS DUMONT 525
CENTRO - CEP:98430-000
PALMITINHO - RS

SINAPI - 98546	COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM AF 06/2018	1,28	M²	R\$ 106,66	R\$ 106,66	26,38%	R\$ 134,80	R\$ 172,54	
SINAPI - 100799	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTACÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF 01/2020	12,00	M	R\$ 19,95	R\$ 19,95	26,38%	R\$ 25,21	R\$ 302,52	
SINAPI - 103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF 08/2021	2,00	Und.	R\$ 46,75	R\$ 46,75	26,38%	R\$ 59,08	R\$ 118,16	
COMPOSIÇÃO - 17	KIT CAVALETE PARA CENTRAL DE GÁS C/ manômetro de pressão, Canalização interna para central, de gás - Regulador P-45 30kg/h Primeiro Estagio Alta Pressão *2- Niple Redução 1/4 NPT x 1/2 NPT Latão *1- Coletor Modulo Central 1/2*2- Cotovelo Latão 90° 1/2 m/f Lanço / *2- Válvula de Retenção 1/2 x 7/16 / *2- Válvula Esfera Mono 1/2 Lanço / *2- Pig-Tail Borr. P-45 / *2- Suporte para Coletor / *4- Bucha e Parafuso S-10 de Parede *2- Cone Borboleta *1- Veda Rosca 18 x 50mm	1,00	Und.	R\$ 986,45	R\$ 986,45	26,38%	R\$ 1.246,68	R\$ 1.246,68	
TOTAL							R\$ 549.055,88		
TOTAL MATERIAL							R\$ 384.339,12		
TOTAL MÃO DE OBR							R\$ 164.716,76		

49.600.085/0001-38

VAI NA FÉ
CONSTRUCOES LTDA
RUA SANTOS DUMONT 525
CENTRO - CEP: 98430-000
PALMITINHO - RS

VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.600.085/0001-38
Cristhian Zancan Bonate
Arquiteto e Urbanista
CAU A224431-4