

17421300/YU/1-VU
 SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI-ME
 RUA MONTE BELO 35
 SANTO ANTONIO - CEP: 46200-000

CAIXA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Sidinei Moreira Pinturas Eireli-Me - Rua Monte Belo, 35, Bairro Santo Antonio, Frederico Westphalen

CNPJ: 17.451.588/0001-00

Validade Proposta: 60 (Sessenta) Dias		Local da Obra: Giusto Damo, Municipio de Frederico Westphalen						Obra: Reforma Escola Giusto Damo					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)				
1.1			Reforma Giusto Damo						44,02				
1.1.1	SINAPI	97622	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	M3	1,00	34,83	26,40%	44,02	44,02				
1.2			Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de vedação e Reboco						7.583,81				
1.2.1	SINAPI	87623	Assentamento com preparo em betoneira. AF_06/2014	M2	70,00	49,75	26,40%	62,88	4.401,88				
1.2.2	SINAPI	87626	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de traços) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. AF_05/2014	M2	70,00	3,98	26,40%	5,03	352,15				
1.2.3	SINAPI	87620	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 preparada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF_06/2014	M2	90,00	24,88	26,40%	31,44	2.828,78				
1.3			Pisos e revestimentos						4.608,62				
1.3.1	SINAPI	86326	Piso em concreto 20 MPa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano	M2	89,00	34,83	26,40%	44,02	3.917,67				
1.3.2	SINAPI	87620	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L aplicado em áreas secas sobre laje aderido, espessura 2cm. AF_06/2014	M2	2,80	17,91	26,40%	22,64	63,39				
1.3.3	SINAPI	87251	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra-de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². AF_06/2014	M2	2,80	20,80	26,40%	26,41	73,95				
1.3.4	SINAPI	87259	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra-de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. AF_06/2014	M2	15,00	39,80	26,40%	50,31	754,61				
1.4			Instalações Elétricas						187,39				
1.4.1	SINAPI	92006	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2P+10A, incluindo suporte e placa. Fornecimento e instalação. AF_12/2015	UN	1,00	26,87	26,40%	33,96	33,96				
1.4.2	SINAPI	98128	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). AF_01/2016	UN	1,00	81,59	26,40%	103,13	103,13				
1.4.3	SINAPI	97550	Luminária tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15W. Fornecimento e instalação. AF_11/2017	UN	1,00	39,80	26,40%	50,31	50,31				

João Manoel Balestrin
 Engenheiro Civil
 CREA-SC 143.935-8

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor Total
1.5.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF. 12/2014	12,00	11,94	15,09	26,40%	181,11
1.5.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	1,00	338,30	427,61	26,40%	427,61
1.5.3	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL - TUBO PVC, SOLDADURA DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2016	1,00	17,91	22,64	26,40%	22,64
1.5.4	TUBO PVC, SOLDADURA DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2016	10,00	4,98	6,29	26,40%	62,88
1.5.5	EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2016	10,00	11,94	15,09	26,40%	150,92
1.5.6	RALO SIFONADO PVC REDONDO CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA REDONDA	1,00	3,98	5,03	26,40%	5,03
1.5.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	1,00	228,85	289,27	26,40%	289,27
1.5.8	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRANCA 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	1,00	44,78	56,60	26,40%	56,60
1.5.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	1,00	54,73	69,17	26,40%	69,17
1.5.10	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60 CM COM TAMPA H=60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	99,50	125,77	26,40%	251,54
1.6	Esquadrias			377,30		377,30
1.7	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLTA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM E = 25 MM COM MARCO EM AÇO, NÚCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA)	1,00	298,50	377,30	26,40%	377,30
1.7.1	Pintura			35.215,04		35.215,04
1.7.1	PINTURA ESMALE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	200,00	9,95	12,58	26,40%	2.515,36
1.7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS AF. 06/2014	4.000,00	1,49	1,89	26,40%	7.546,08
1.7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	4.000,00	4,96	6,29	26,40%	25.153,60
1.8	Itens Diversos			22,86		22,86
1.8.1	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	25,00	179,10	226,38	26,40%	5.659,56
1.8.2	ALAMBRADO EM MOLDES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) AF. 05/2018	168,00	69,65	88,04	26,40%	14.790,32
1.8.3	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 5 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	5,00	378,10	477,92	26,40%	2.389,59
1.8.4	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEMIFRETE	0,50	34,83	44,02	26,40%	22,01
				72.595,43		72.595,43

Frederico Westphalen/RS 19/03/2019

Frederico Westphalen

JOÃO MANOEL BALESTRIN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SC143.935-8

SIDNEI MOREIRA PINTURAS E REVESTIMENTOS
EMPRESA LICITANTE Nº 17451588/0001-00
CNPJ: 17.451.588/0001-00

SIDNEI MOREIRA PINTURAS E REVESTIMENTOS
RUA MONTE BELLO 33
SANTO ANTONIO - CEP 94.400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS