

R 17451588/0001-00

SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI-ME

RUA MONTE BELO 35 Sidinei Moreira Pinturas Eireli-Me - Rua Monte Belo, 35, Bairro Santo Antonio, Frederico Westphalen

SANTO ANTONIO - CEP 58.400-000

FREDERICO WESTPHALEN - RS

CNPJ: 17.451.588/0001-00

# PLANILHA ORÇAMENTARIA

Validade Proposta: 60 (Sessenta) Dias		Local da Obra: Escola Santa Luzia, Municipio de Frederico Westphalen		Obra: Ampliação e Impermeabilização Escola Santa Luzia				
	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1.								737,05
1.1.1.	SINAPI 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 122" DE 20X1125" M	M2	1,00	198,00	25,40%	250,27	250,27
1.1.2.	SINAPI 97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	10,00	34,65	25,40%	43,80	437,98
1.1.3.	SINAPI 97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,50	5,94	25,40%	7,51	48,80
2.		INFRAESTRUTURA						1.307,67
2.1.								1.307,67
2.1.1.	SINAPI 92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,50	297,00	25,40%	375,41	563,11
2.1.2.	SINAPI 92763	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	45,00	5,94	25,40%	7,51	337,87
2.1.3.	SINAPI 95445	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO, HELICOIDAL. AF_10/2016	KG	30,00	4,95	25,40%	6,26	187,70
2.1.4.	SINAPI 98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA 2 DEMEOS AF_06/2018	M2	7,00	24,75	25,40%	31,28	218,99
3.		SUPRAESTRUTURA						1.694,03
3.1.								1.694,03
3.1.1.	SINAPI 92722	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,00	297,00	25,40%	375,41	375,41
3.1.2.	SINAPI 92724	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,20	346,50	25,40%	437,98	525,57
3.1.3.	SINAPI 92763	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	45,00	5,94	25,40%	7,51	337,87
3.1.4.	SINAPI 95445	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO, HELICOIDAL. AF_10/2016	KG	30,00	4,95	25,40%	6,26	187,70
3.1.5.	SINAPI 93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANEIROS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	3,75	24,75	25,40%	31,28	117,32
3.1.6.	SINAPI 93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,75	24,75	25,40%	31,28	117,32
3.1.7.	SINAPI 93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	1,75	14,85	25,40%	18,77	32,85

João Manoel Balestrin  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 143.935-8

8.1.3.	SINAPI	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM GOM TAMPA H= 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	148,50	26,40%	187,70	187,70
9.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
9.1.									
9.1.1.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBEAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2018	UN	2,00	99,00	26,40%	125,14	250,27
9.1.2.	SINAPI	98194	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	2,00	24,75	26,40%	31,28	62,57
10.			PINTURA						
10.1.									
10.1.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30,00	9,90	26,40%	12,51	375,41
10.1.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	20,00	0,99	26,40%	1,25	25,03
10.1.3.	SINAPI	73824/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	8,00	14,85	26,40%	18,77	150,16
11.			IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURA						
11.1.									
11.1.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	25,00	59,40	26,40%	75,08	1.877,04
									1.877,04
									16.141,61

Frederico Westphalen/RS 19/03/2019

JOÃO MÁRIO L BALESTRIN  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA SC143.935-8

SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI-ME  
EMPRESA LICITANTE  
CNPJ: 17.451.588/0001-00

17451588/0001-00  
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI-ME  
RUA MONTE BELO 35  
SANTO ANTONIO - CEP 98.400-000  
FREDERICO WESTPHALEN - RS