

## MEMORIAL DESCRITIVO

### OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

Proprietário: Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen

Município: Frederico Westphalen – RS

Local: Dr. Alcides Cerutti

Área: 728 m<sup>2</sup>

#### *Descrição:*

O presente memorial tem por finalidade descrever a obra para execução do projeto de calçamento na cidade de Frederico Westphalen – RS.

#### **1. Generalidades**

O calçamento será executado com pedras irregulares com as seguintes dimensões: largura entre 7cm e 15cm e altura entre 13cm e e 16cm, extraídas no próprio município, tendo em vista a DMT (distância média de transporte) calculada no orçamento item 2.2. Em pedra legalizada, assentadas manualmente sobre colchão de pó de brita e rejuntadas com pó de brita.

#### **2. Especificações gerais**

##### **2.1 Localização da obra**

As obras serão locadas no local da área de execução, respeitando o alinhamentos dos terrenos do local.

O perfil longitudinal será lançado sobre o terreno existente dispensando grandes movimentos de terra.

O perfil transversal sofrerá as compensações necessárias para manter as declividades do projeto.

##### **2.2 Preparo do leito**

O leito da rua será regularizado com o uso de motoniveladora, adequando ao perfil transversal do projeto.



### **2.3 Preparo da base**

Em pontos previamente indicados deverão ser executados reforços no subleito, com camadas de cascalho, com intuito de reforçar o suporte e aprimorar a drenagem no plano da pista.

Antes do assentamento da pavimentação a pista deverá ser compactada com uso de rolo vibratório.

### **2.4 Meio fio**

O meio fio será de concreto tipo pré-fabricado, assentado no alinhamento das ruas, conforme projeto, fixado com aterro lateral de argila vermelha.

### **2.5 Assentamento de pavimentação**

A pavimentação de calçamento será assentada sobre colchão de pó de brita, com 10cm de espessura distribuída com canchas individuais de 1,0m de largura por 10,0 de comprimento, de forma manual, respeitando as declividades transversais e longitudinais do leito compactado.

### **2.6 Rejuntamento da pavimentação**


O calçamento, após concluído o assentamento da pedra, deverá receber a primeira compactação manual, com soquete de 15 kg, para posteriormente receber uma camada de pó de pedra britada, distribuída sobre a pista com rodos manuais até o preenchimento das juntas entre as pedras.

### **2.7 Compactação**

A compactação final será executada com a pista devidamente umedecida com o uso de compactador mecânico com peso de impacto superior a 6,0 toneladas.

### **2.8 Liberação da pista ao tráfego**

A pista só poderá ser liberada ao tráfego após vistoriada pela fiscalização.

  
Eng. Renato P. Ferrari  
CREA 087041

\_\_\_\_\_  
José Alberto Panosso  
Prefeito Municipal