



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	045018/2018	COMPANHIA MINERAÇÃO SEMELER EIRELI	Trevo de Acesso km 41
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	01-22 (DES.)		0 Frederico Westphalen
			BDI 1 25,69% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0			OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DRENAGEM						113.201,95
1.1.									113.201,95
1.1.1.	SINAPI	102314	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 02/2021	M3	500,00	7,75	BDI 1	9,74	4.870,00
1.1.2.	SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF. 12/2015	M	220,00	68,06	BDI 1	85,54	18.818,80
1.1.3.	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M, AF. 12/2020	UN	15,00	1.527,29	BDI 1	1.919,65	28.794,75
1.1.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF. 11/2019	M2	4.460,00	2,02	BDI 1	2,54	11.328,40
1.1.5.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	M3	500,00	63,00	BDI 1	79,18	39.590,00
1.1.6.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	3.500,00	2,23	BDI 1	2,80	9.800,00

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Frederico Westphalen
Local
Data
quinta-feira, 17 de março de 2022

SRS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

CNPJ: 16.518.884/0001-00

AC. LINHA VILINHA/ BR 386, S/N

BAIRRO: INTERIOR

FREDERICO WESTPHALEN-RS

FONE: (55) 9944-9411

Responsável Técnico
Nome: JOSE INACIO MANFIO
CREMCAU: 048501
ART/RRT: 0

Jose O-ado Manfio
ENGENHEIRO CÍVIL
OAB/RS: 48.501-D

PMV3.0.4