

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação


Grav de Sigilo
PÚBLICO

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO | GESTOR | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE | OBJETO |
| | JOSE ALBERTO PAVOSSO | | PREGÃO | OBRAS DE ENGENHARIA |
| PROponente / TOMADOR | MUNICIPIO DE WESTPHALEN | | LOCALIDADE / ENDEREÇO | APÉLIDO DO EMPREENDEDOR |
| MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN | FREDERICO WESTPHALENRS | | JOSE CANELLAS Nº 253 | Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen |
| DATA BASE | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI | DESCRIÇÃO DO LOTE | |
| 04-17 | Sim | Porto Alegre / RS | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ROTATORIAS NA AVENIDA LUIZ MILANI E RUA JOÃO MUNIZ REIS | |
| | | | | BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5 |
| | | | | 26,21% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESERVA INDICADA | | | | | | | | | |
| 1.1. | sinapi | 74221001 | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA | N | 380,00 | 1,00 | BDI 1 | 1,26 | 478,80 |
| 2.1. | sinapi | 73899/1 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUDOS MACIÇOS SIREAPROVEITAMENTO | M3 | 1,00 | 61,54 | BDI 1 | 77,67 | 77,67 |
| 2.2. | sinapi | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 1.716,70 | 1,05 | BDI 1 | 1,33 | 2.283,21 |
| 2.3. | sinapi | 73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 1.716,70 | 0,90 | BDI 1 | 1,14 | 1.957,04 |
| 2.4. | SINAPI | 99992 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE AF 03/2017 | M3 | 51,50 | 670,00 | BDI 1 | 845,61 | 43.548,92 |
| 2.5. | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 527,66 | 18,69 | BDI 1 | 23,58 | 12.442,22 |
| 2.6. | SINAPI | 96303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA | M3XKM | 515,00 | 0,93 | BDI 1 | 1,17 | 602,55 |
| 2.7. | SINAPI | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | LIN | 5,00 | 57,44 | BDI 1 | 72,50 | 362,50 |
| 2.8. | SICRO 2 | 45 0620001 | FORN. IMPACTACAO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA | M² | 18,00 | 225,72 | BDI 1 | 284,58 | 5.127,64 |
| 2.9. | SICRO 2 | 45 0610013 | PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA ACRILICA | M² | 22,31 | 13,45 | BDI 1 | 16,98 | 376,82 |
| 2.10. | SICRO 2 | 45 0612011 | FORN. E COLOCACAO DE TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL | U | 290,00 | 35,00 | BDI 1 | 44,17 | 12.809,30 |
| 3.1. | sinapi | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1.716,70 | 1,00 | BDI 1 | 1,26 | 2.165,04 |
| 3.2. | | | | | - | | BDI 1 | - | - |
| 3.3. | | | | | - | | BDI 1 | - | - |
| 3.4. | | | | | - | | BDI 1 | - | - |
| 3.5. | | | | | - | | BDI 1 | - | - |
| Encargos sociais: | | | | | | | | | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais da SINAPI para a Unidade da Federação indicada. |
| Observações: | | | | | | | | | |
| Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. | | | | | | | | | |

FREDERICO WESTPHALENRS
Local
23 de Janeiro de 2018
Data


Gabriel G. Lamionato
CHEFE DE TRÂNSITO
Munic. de Frederico Westphalen-RS


Sergio Antonio Grassi
Título: Engenheiro Civil
CREAMAU 21525
ARTIRRT: CREA/RS - 215251


José Alberto Pavosso
Prefeito
Frederico Westphalen-RS