

PD - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Proponente: EQP Edificações Ltda

CNPJ: 21.785.353/0001-14

Cliente: Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen-RS

Licitação: Tomada de Preço 06/2018

Empreendimento/ Objeto: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para realizar recapeamento asfáltico e confecção de rotatórias no entroncamento entre as Ruas João Muniz Reis e Rui Barbosa e entroncamento na Avenida Luiz Milani e Rui Barbosa, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos.

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	
				PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR					TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$ 67.413,95
1. SERVIÇO INICIAIS									R\$ 334,40	
1.1	SINAPI	74221/001	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - NOTURNA	M	380.00	R\$ 0.70	26.21%	R\$ 0.88	R\$ 334,40	
2. PAVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÕES									R\$ 65.774,85	
2.1	SINAPI	73899/01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS 5/ REAPROVEITAMENTO	M3	1.00	R\$ 60.00	26.21%	R\$ 75.73	R\$ 75.73	
2.2	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RRIC	M2	1.716.70	R\$ 1.00	26.21%	R\$ 1.26	R\$ 2.163,04	
2.3	SINAPI	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	1.716.70	R\$ 0.50	26.21%	R\$ 0.63	R\$ 1.081,52	
2.4	SINAPI	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	51.50	R\$ 530,86	26.21%	R\$ 670,00	R\$ 34.505,00	
2.5	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTAS RETROREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	527,66	R\$ 16,00	26.21%	R\$ 20,19	R\$ 10.653,46	
2.6	SINAPI	95303	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	515,00	R\$ 0,80	26.21%	R\$ 1,01	R\$ 520,15	
2.7	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NR DE RUA, DIMENSÕES DE 45X25 CM	UN	5,00	R\$ 55,00	26.21%	R\$ 69,42	R\$ 347,10	
2.8	SICRO 2	45 0620001	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA SEMI REFLETIVA	M2	18,00	R\$ 225,00	26.21%	R\$ 283,97	R\$ 5.111,46	
2.9	SICRO 2	45 0610013	PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA ACRILICA	M2	22,31	R\$ 12,00	26.21%	R\$ 15,15	R\$ 338,00	
2.10	SICRO 2	45 0612011	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL	U	290,00	R\$ 30,00	26.21%	R\$ 37,86	R\$ 10.979,40	
3. SERVIÇOS FINAIS									R\$ 1.304,69	
3.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.716.70	R\$ 0.60	26.21%	R\$ 0.76	R\$ 1.304,69	

Frederico Westphalen-RS

Local

20 de março de 2018

Data

Fabian Milani Alessi

Fabian Milani Alessi

Arquiteto e Urbanista Cau-RS: A83486-6 CPF: 017 815 400 80

Responsável Técnico/Sócio Administrador

EQP EDIFICAÇÕES LTDA
CNPJ:21.785.353/0001-14

A

A B U
RS