

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUTORA NEGO JORGE LTDA-ME - Rua Primo Negrini, 240, Sala 01, Bairro Santo Ignácio, Palmitinho/RS

CNPJ: 21.538.627/0001-70

Validade Proposta: 60 (Sessenta) Dias		Local da Obra: Escola Duque de Caxias		Obra: Reforma Escola Duque de Caxias					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1.1.	SINAPI	92402	PISO EM FIBRA DE CAIXA DE AREIA EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	190,00	35,00	26,40%	44,24	7.078,40
1.1.2.	SINAPI	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3,40	60,00	26,40%	75,84	257,86
2.1.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM FURGAS TIPO ESPALTRADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	38,00	26,00	26,40%	31,60	1.200,80
3.1.1.	SINAPI	87538	MURETAS EM CONCRETO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	40,00	28,00	26,40%	35,39	1.415,60
3.1.2.	SINAPI	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	8,00	40,00	26,40%	50,56	404,48
4.1.1.	SINAPI	94207	ESTRUTURA DE COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROGIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	M2	12,00	30,00	26,40%	37,92	455,04
4.1.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROGIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	15,00	14,00	26,40%	17,70	265,50
4.1.3.	SINAPI	92779	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBREPOSTO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	57,00	6,00	26,40%	7,58	432,06
4.1.4.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,00	399,99	26,40%	506,59	1.011,18
									12.520,92

Frederico Westphalen/RS 01/04/2019

Frederico Westphalen
CONSTRUTORA NEGO JORGE-LTDA-ME
EMPRESA LICITANTE
CNPJ: 21.538.627/0001-70

OÃO MANOEL BALESTRIN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SC143.935-8