OBSERVAÇÕES

1 - PREENCHER TODOS OS CAMPOS EM AMARELO
2 - PARA PREPARAR APÁGINA PARA IMPRESSÃO, SELECIONE A OPÇÃO "NÃO VAZIAS" NO FILTRO COLOCADO NO CAMPO "QUANT" DO CABEÇALHO
3 - PARA RETIRAR A SELEÇÃO DE IMPRESSÃO , SELECIONE A OPÇÃO "TUDO" NO FILTRO COLOCADO NO CAMPO "QUANT" DO CABEÇALHO

C U S T O D E S E R V I Ç O S - S I N A P I

Data Preços		Instituição / Localidade / Leis Sociais
01/07/2017 00:00	R	CAIXA REFERENCIAL / PORTO ALEGRE / 84,66%

Programa: Recurso Livre

Obra: PAVIMENTAÇÃO CBUQ ACESSO AV. INDUSTRIA

01/10/17 Data de Referência Técnica

BDI: 27,07%

ENCARGOS SOCIAIS PADRÃO (SEM DESONERAÇÃO)

Coleta: MEDIANO

Relatório: PCI.817-01

CÓDIGO		D E S C R I Ç Ã O	UNID.	R$ UNIT.	R$ UN BDI	QUANT	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
CANT		**CANTEIRO DE OBRAS**				Subtotal	**566,95**	**720,43**
74209/1	R	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	226,78	288,17	2,50	566,95	720,43
SERT		**SERVICOS TECNICOS**				Subtotal	**381,85**	**480,04**
78472	R	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	0,35	0,44	1.091,00	381,85	480,04
PISO		**PISOS**				Subtotal	**8.827,65**	**11.216,92**
68325	R	PISO (CALCADA) EM CONCRETO 20MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PRE PARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA	M2	41,27	52,44	213,90	8.827,65	11.216,92
PAVI		**PAVIMENTACAO**				Subtotal	**19.654,95**	**24.965,57**
72961	R	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1,17	1,49	1.091,00	1.276,47	1.625,59
73710	R	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	80,03	101,69	163,65	13.096,91	16.641,57
72942	R	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1,12	1,42	2.048,00	2.293,76	2.908,16
72945	R	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M2	1,12	1,42	2.048,00	2.293,76	2.908,16
72947	R	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRI LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	20,78	26,41	33,40	694,05	882,09
DROP		**DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS**				Subtotal	**8.687,00**	**11.038,48**
94265	R	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL EXTRUSORA, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTU RA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	27,67	35,16	313,95	8.687,00	11.038,48
						-		
		TOTAL SERVIÇOS SINAPI				**-**	**38.118,40**	**48.421,44**

CUSTO SERVIÇOS EXTRA SINAPI - COLETA DE MERCADO Data Pesquisa:

FORNECEDOR	D E S C R I Ç Ã O	UNID.	R$ UNIT.		QUANT	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
	TACHAO REFLEXIVO - TARTARUGA	UNID.	17,00	21,60	63,00	1.071,00	1.360,80
	PLACA SINALIZAÇÃO TOT. REFLETIVA	m2	273,74	347,84	4,50	1.231,83	1.565,28
38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA, VERMELHO	M2	100,99	128,33	56,92	5.748,35	7.304,54
95995	cbuq usinado compactado	m³	750,00	953,03	83,26	62.445,00	79.349,28
					-		
	TOTAL SERVIÇOS EXTRA SINAPI - COLETA DE MERCADO				**-**	**70.496,18**	**89.579,90**
					-		
	TOTAL GERAL = SINAPI + MERCADO				**-**	**108.614,58**	**138.001,34**