


PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Orçamento Base para Licitação									
Proponente: EQP Edificações Ltda									
CNPJ: 21.785.353/0001-14									
Cliente: Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen-RS									
Licitação: Tomada de Preço 07/2018 Processo Licitatório 76/2018									
Empreendimento/Objeto/Item: Contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global, para execução de pavimentação asfáltica e implantação de sistema de rótula vazada no acesso da Avenida Industrial deste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos.									
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>									<b>R\$ 113,009.69</b>
<b>1.</b>			<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>						<b>R\$ 720.43</b>
1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2.50	R\$ 226.78	27.07%	R\$ 288.17	R\$ 720.43
<b>2.</b>			<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>						<b>R\$ 480.04</b>
2.1	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE, NOTA DE SERVIÇO ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1,091.00	R\$ 0.35	27.07%	R\$ 0.44	R\$ 480.04
<b>3.</b>			<b>PISOS</b>						<b>R\$ 10,695.00</b>
3.1	SINAPI	68325	PISO (CALÇADA) EM CONCRETO 20 MPA TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECÂNICO, ESPESURA DE 7 CM COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	213.90	R\$ 39.35	27.07%	R\$ 50.00	R\$ 10,695.00
<b>4.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>R\$ 21,510.46</b>
4.1	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	1,091.00	R\$ 0.79	27.07%	R\$ 1.00	R\$ 1,091.00
4.2	SINAPI	73710	BASE DE BRITA GRADUADA INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	163.65	R\$ 70.83	27.07%	R\$ 90.00	R\$ 14,728.50
4.3	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR1C	M2	2,048.00	R\$ 0.79	27.07%	R\$ 1.00	R\$ 2,048.00
4.4	SINAPI	72945	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM 30	M2	2,048.00	R\$ 1.12	27.07%	R\$ 1.42	R\$ 2,908.16
4.5	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTAS RETROREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	33.40	R\$ 17.31	27.07%	R\$ 22.00	R\$ 734.80
<b>5.</b>			<b>DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO/ POÇO DE VISITA E CAIXA</b>						<b>R\$ 11,038.48</b>
5.1	SINAPI	94265	MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL EXTRUSORA, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M, ALTURA DE 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO AREIA)	M	313.95	R\$ 27.67	27.07%	R\$ 35.16	R\$ 11,038.48
<b>6.</b>			<b>SERVIÇOS COM REFERÊNCIA DE PREÇOS COLETADOS NO MERCADO</b>						<b>R\$ 68,565.28</b>
6.1			TACHÃO REFLEXIVO, TARTARUGA	UNID.	63.00	R\$ 17.00	27.07%	R\$ 21.60	R\$ 1,360.80
6.2			PLACA DE SINALIZAÇÃO TOT. REFLETIVA	M2	4.50	R\$ 273.74	27.07%	R\$ 347.84	R\$ 1,565.28
6.3			LADRILHO HIDRAULICO 20X20 CM E:2CM, TATIL ALERTA, VERMELHO	M2	56.92	R\$ 78.70	27.07%	R\$ 100.00	R\$ 5,692.00
6.4			CBUQ USINADO COMPACTADO	M3	83.26	R\$ 566.62	27.07%	R\$ 720.00	R\$ 59,947.20

Frederico Westphalen-RS	
Local	
28 de março de 2018	
Data	
	
Fabian Milani Alessi	
Arquiteto e Urbanista Cau-RS: A83486-6 CPF: 017 815 400 80	
Responsável Técnico/Sócio Administrador	

EQP EDIFICAÇÕES LTDA  
CNPJ: 21.785.353/0001-14

