



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA E REVITALIZAÇÃO PÓRTICO OSVALDO CRUZ | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 02-19 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 Frederico Westphalen -RS | BDI 1 25,60% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------|----------|----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | | | 62.984,91 | |
| 1. | | | Serviços iniciais | | | | | - | 200,96 | |
| 1.1. | | | . | | | | | - | 200,96 | |
| 1.1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,00 | 160,00 | BDI 1 | 200,96 | 200,96 | RA |
| 2. | | | PINTURA | | | | | - | 18.223,72 | |
| 2.1. | | | . | | | | | - | 18.223,72 | |
| 2.1.1. | SINAPI | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 200,00 | 15,00 | BDI 1 | 18,84 | 3.768,00 | RA |
| 2.1.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1.046,00 | 11,00 | BDI 1 | 13,82 | 14.455,72 | RA |
| 3. | | | ILUMINAÇÃO | | | | | - | 10.889,20 | |
| 3.1. | | | . | | | | | - | 10.889,20 | |
| 3.1.1. | SINAPI-I | 2442 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 150,00 | 5,00 | BDI 1 | 6,28 | 942,00 | RA |
| 3.1.2. | SINAPI-I | 14163 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | 3,00 | 1.200,00 | BDI 1 | 1.507,20 | 4.521,60 | RA |
| 3.1.3. | SINAPI-I | 5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | UN | 12,00 | 300,00 | BDI 1 | 376,80 | 4.521,60 | RA |
| 3.1.4. | SINAPI-I | 1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 400,00 | 1,80 | BDI 1 | 2,26 | 904,00 | RA |
| 4. | | | DEMAIS SERVIÇOS | | | | | - | 23.984,76 | |
| 4.1. | | | . | | | | | - | 23.984,76 | |
| 4.1.1. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3,00 | 1,00 | BDI 1 | 1,26 | 3,78 | RA |
| 4.1.2. | SINAPI | 72201 | RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | 3,00 | 9,00 | BDI 1 | 11,30 | 33,90 | RA |
| 4.1.3. | SINAPI | 88503 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1,00 | 670,00 | BDI 1 | 841,52 | 841,52 | RA |
| 4.1.4. | SINAPI | 84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 34,00 | 170,00 | BDI 1 | 213,52 | 7.259,68 | RA |
| 4.1.5. | SINAPI | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 46,00 | 30,00 | BDI 1 | 37,68 | 1.733,28 | RA |
| 4.1.6. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 46,00 | 16,00 | BDI 1 | 20,10 | 924,60 | RA |
| 4.1.7. | SINAPI | 98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 20,00 | 30,00 | BDI 1 | 37,68 | 753,60 | RA |
| 4.1.8. | SINAPI | 73844/01 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 22,00 | 450,00 | BDI 1 | 565,20 | 12.434,40 | RA |
| 5. | | | PAISAGISMO | | | | | - | 9.686,27 | |
| 5.1. | | | . | | | | | - | 9.686,27 | |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA E REVITALIZAÇÃO PÓRTICO OSVALDO CRUZ | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 02-19 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 Frederico Westphalen -RS | BDI 1 25,60% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--------|----------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | | | 62.984,91 | |
| 5.1.1. | SINAPI-I | 35276 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *20 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 10,00 | 100,00 | BDI 1 | 125,60 | 1.256,00 | RA |
| 5.1.2. | SINAPI-I | 35272 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 9,00 | 25,00 | BDI 1 | 31,40 | 282,60 | RA |
| 5.1.3. | SINAPI-I | 20212 | CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 49,50 | 10,00 | BDI 1 | 12,56 | 621,72 | RA |
| 5.1.4. | SINAPI | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 5,00 | 200,00 | BDI 1 | 251,20 | 1.256,00 | RA |
| 5.1.5. | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 30,00 | 20,00 | BDI 1 | 25,12 | 753,60 | RA |
| 5.1.6. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 300,00 | 10,00 | BDI 1 | 12,56 | 3.768,00 | RA |
| 5.1.7. | SINAPI-I | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 23,20 | 60,00 | BDI 1 | 75,36 | 1.748,35 | RA |

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Frederico Westphalen -RS
Local

sexta-feira, 5 de abril de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0