

ORÇAMENTO

Objeto: REFORMA E REVITALIZAÇÃO PÓRTICO OSVALDO CRUZ

BDI: 25,60%

Endereço: FREDERICO WESTPHALEN/RS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E REVITALIZAÇÃO PÓRTICO OSVALDO CRUZ							56.033,41
1.	SERVIÇOS INICIAIS						200,96
1.1.	-						200,96
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, DE *2,0 X 1,125* M	M²	1,00	160,00	25,60%	200,96	200,96
2.	PINTURA						13.482,78
2.1.	-						13.482,78
2.1.1.	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M²	200,00	4,00	25,60%	5,02	1.004,00
2.1.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	1.046,00	9,50	25,60%	11,93	12.478,78
3.	ILUMINAÇÃO						10.889,20
3.1.	-						10.889,20
3.1.1.	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO	M²	150,00	5,00	25,60%	6,28	942,00
3.1.2.	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRAÇO DUPLIO, FLANGEADO, H = 9 M, DIÂMETRO INFERIOR = *135* MM	UNID	3,00	1.200,00	25,60%	1.507,20	4.521,60
3.1.3.	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIÂMETRO INFERIOR = *95* MM	UNID	12,00	300,00	25,60%	376,80	4.521,60
3.1.4.	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAM BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	M²	400,00	1,80	25,60%	2,26	904,00
4.	DEMAIS SERVIÇOS						21.774,20
4.1.	-						21.774,20
4.1.1.	REMOÇÃO DE FORRO DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORM MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	3,00	1,00	25,60%	1,26	3,78
4.1.2.	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M²	3,00	9,00	25,60%	11,30	33,90

4.1.3.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID	1,00	670,00	25,60%	841,52	841,52
4.1.4.	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	34,00	170,00	25,60%	213,52	7.259,68
4.1.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M²	M²	46,00	30,00	25,60%	37,68	1.733,28
4.1.6.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	46,00	16,00	25,60%	20,10	924,60
4.1.7.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M²	20,00	30,00	25,60%	37,68	753,60
4.1.8.	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M³	22,00	370,00	25,60%	464,72	10.223,84
5.	PAISAGISMO					-	9.686,27
5.1.	-						9.686,27
5.1.1.	PILAR DE MADEIRA NÃO APARELHADA *20 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	10,00	100,00	25,60%	125,60	1.256,00
5.1.2.	VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *6 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	9,00	25,00	25,60%	31,40	282,60
5.1.3.	CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	49,50	10,00	25,60%	12,56	621,72
5.1.4.	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M	UNID	5,00	200,00	25,60%	251,20	1.256,00
5.1.5.	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA	UNID	30,00	20,00	25,60%	25,12	753,60
5.1.6.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M²	300,00	10,00	25,60%	12,56	3.768,00
5.1.7.	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	23,20	60,00	25,60%	75,36	1.748,35

Frederico Westphalen, 03 de maio de 2019

Vilmar Bulegon
 Vilmar Bulegon
 Administrador

Maiara Giacomini
 Maiara Giacomini
 Engª Civil CREA RS225008

12153450/0001-01

INDUSTRIAL SARTA VITÓRIA LTDA - EPP
 RUA PASSARINHO VITOR BATE 414, 41
 BARRIL - CEP 98400-000
 FONE: 51 3341-1111

PREO+SIG 7 TP+LEB - 78

Maiara Giacomini
 CREA/RS 225008