

Planilha Orçamentária

Nº Proposta	Gestor	Programa	Ação/Modalidade	Objeto					
054406/2021	MDR	APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO À IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA - RP2	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS					
Proponente/Tomador		Município/UF/Localidade/Endereço	Apelido do Empreendimento						
Prefeitura Municipal de		FREDERICO WESTPHALEN/RS, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA, RUA CINCO	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA, BAIRRO SÃO						
Nº do Contrato de Repasse		Descrição do Lote	Data Base	Desonerado					
924818/2021		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA - TRECHO DA RUA CINCO	ago/22	Sim					
				Localidade do SINAPI					
				Porto Alegre/RS					
				BDI					
				17,09%					
				25,59%					
Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
Total:									
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Ensaios							R\$ 34.213,74
1.1	Composição - 05	"ENSAIO BANDEJA - LIGANTE PINTURA - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM NORMA DNIT 144/2014-ES"	1	UN	R\$ 480,92	R\$ 480,92	17,09%	R\$ 563,11	R\$ 563,11
1.2	Composição - 06	"ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM A FAIXA C"	1	UN	R\$ 560,06	R\$ 560,06	17,09%	R\$ 655,77	R\$ 655,77
1.3	Composição - 07	"ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E ESPESSURA FINAL DA MISTURA ASFALTICA - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM A FAIXA C"	1	UN	R\$ 280,03	R\$ 280,03	17,09%	R\$ 327,89	R\$ 327,89
1.4	Composição - 08	"ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM A FAIXA C"	1	UN	R\$ 382,65	R\$ 382,65	17,09%	R\$ 448,04	R\$ 448,04
2		SERVIÇOS INICIAIS - Remoção e Demolição de Rampas e Ondulações no Calçamento							R\$ 145,23
2.1	Composição - 14	"REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGENS EM CONCRETO, QUE SE SOBRESAEM SOBRE A PISTA, E ONDULAÇÕES NO CALÇAMENTO - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE"	0,38	M3	R\$ 304,31	R\$ 304,31	25,59%	R\$ 382,18	R\$ 145,23
3		SERVIÇOS INICIAIS - Limpeza de Pista							R\$ 738,69
3.1	Composição - 13	"LIMPEZA DE PISTA COM JATO DE ALTA PRESSÃO E REMOÇÃO DE VEGETAÇÕES E RESÍDUOS MANUALMENTE"	531,43	M2	R\$ 1,11	R\$ 1,11	25,59%	R\$ 1,39	R\$ 738,69
4		PAVIMENTAÇÃO - Sarjeta (Base x Espessura) 30x5cm							R\$ 5.513,40
4.1	Composição - 18	"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO FCK 20MPA, MOLDADA IN LOCO 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_06/2016"	180	M	R\$ 24,39	R\$ 24,39	25,59%	R\$ 30,63	R\$ 5.513,40
5		PAVIMENTAÇÃO - Reperfilagem Brita Graduada Simples (3,00CM) - DMT Britagem/Obra 4,00km							R\$ 2.189,67
5.1	SINAPI - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLS - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	14,32	M3	R\$ 112,90	R\$ 112,90	25,59%	R\$ 141,79	R\$ 2.030,43
5.2	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	57,28	M3XKM	R\$ 2,37	R\$ 2,37	17,09%	R\$ 2,78	R\$ 159,24
6		PAVIMENTAÇÃO - Recapeamento CBUQ (3,00CM) - Densidade 2,40T/m³ - Teor CAP 50/70 5,50%							R\$ 23.631,94

6.1	Composição - 09	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.	477,43	M2	R\$ 2,56	R\$ 2,56	25,59%	R\$ 3,22	R\$ 1.537,32
6.2	Composição - 01	"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE"	14,32	M3	R\$ 533,55	R\$ 533,55	25,59%	R\$ 670,09	R\$ 9.595,69
6.3	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	73,03	M3XKM	R\$ 2,37	R\$ 2,37	17,09%	R\$ 2,78	R\$ 203,02
6.4	Composição - 17	"CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO À GRANEL (CAP 50/70) COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA"	1,89	T	R\$ 5.556,21	R\$ 5.556,21	17,09%	R\$ 6.505,77	R\$ 12.295,91

FREDERICO WESTPHALEN/RS 14 DE NOVEMBRO DE 2022

JOÃO MANOEL BALESTRIN
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS SC143.935-8

JOSÉ ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL