

Planilha Orçamentária

Nº Proposta		Gestor	Programa	Ação/Modalidade	Objeto				
054406/2021		MDR	APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO À IMPLANTATION E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA - RP2	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS				
Proponente/Tomador		Município/UF/Localidade/Endereço			Apelido do Empreendimento				
Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen/RS, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA, RUA OITO		FREDERICO WESTPHALEN/RS, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA, RUA OITO			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO				
Nº do Contrato de Repasse		Descrição do Lote			Data Base	Localidade do SINAPI			
924818/2021		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA - TRECHO DA RUA OITO			ago/22	Porto Alegre/RS			
Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço			Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
Total:									
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Placa de Obra							R\$ 118.467,05
1.1	Composição - 15	"PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE 3,00X1,50M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTES PARA FIXAÇÃO EM MADEIRA"			R\$ 2.249,02	R\$ 2.249,02	25,59%	R\$ 2.824,54	R\$ 2.824,54
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Ensaios							R\$ 1.994,81
2.1	Composição - 05	"ENSAIO BANDEJA - LIGANTE PINTURA - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM NORMA DNIT 144/2014-ES"			R\$ 480,92	R\$ 480,92	17,09%	R\$ 563,11	R\$ 563,11
2.2	Composição - 06	"ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM A FAIXA C"			R\$ 560,06	R\$ 560,06	17,09%	R\$ 655,77	R\$ 655,77
2.3	Composição - 07	"ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E ESPESURA FINAL DA MISTURA ASFALTICA - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM A FAIXA C"			R\$ 280,03	R\$ 280,03	17,09%	R\$ 327,89	R\$ 327,89
2.4	Composição - 08	"ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM A FAIXA C"			R\$ 382,65	R\$ 382,65	17,09%	R\$ 448,04	R\$ 448,04
3		SERVIÇOS INICIAIS - Remoção e Demolição de Rampas e Ondulações no Calçamento							R\$ 114,65
3.1	Composição - 14	"REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGENS EM CONCRETO, QUE SE SOBRESAEM SOBRE A PISTA, E ONDULAÇÕES NO CALÇAMENTO - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE"			R\$ 304,31	R\$ 304,31	25,59%	R\$ 382,18	R\$ 114,65
4		SERVIÇOS INICIAIS - Limpeza de Pista							R\$ 2.681,24
4.1	Composição - 13	"LIMPEZA DE PISTA COM JATO DE ALTA PRESSÃO E REMOÇÃO DE VEGETAÇÕES E RESÍDUOS MANUAIS"			R\$ 1,11	R\$ 1,11	25,59%	R\$ 1,39	R\$ 2.681,24
5		PAVIMENTAÇÃO - Sarjeta (Base x Espessura) 30x5cm							R\$ 8.501,36
5.1	Composição - 18	"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO FCK 20MPA, MOLDADA IN LOCO 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_06/2016"			R\$ 24,39	R\$ 24,39	25,59%	R\$ 30,63	R\$ 8.501,36
6		PAVIMENTAÇÃO - Reperflagem Brita Graduada Simples (3,00CM) - DMT Britagem/Obra 4,00km							R\$ 8.466,62
6.1	SINAPI - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			R\$ 112,90	R\$ 112,90	25,59%	R\$ 141,79	R\$ 7.850,91

6.2	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	221,48	M3XKM	R\$ 2,37	R\$ 2,37	17,09%	R\$ 2,78	R\$ 615,71
7		PAVIMENTAÇÃO - Recapeamento CBUQ (3,00CM) - Densidade 2,40T/m³ - Teor CAP 50/70 5,50%							R\$ 91.388,20
7.1	Composição - 09	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.	1.845,69	M2	R\$ 2,56	R\$ 2,56	25,59%	R\$ 3,22	R\$ 5.943,12
7.2	Composição - 01	"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE"	55,37	M3	R\$ 533,55	R\$ 533,55	25,59%	R\$ 670,09	R\$ 37.102,88
7.3	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	282,38	M3XKM	R\$ 2,37	R\$ 2,37	17,09%	R\$ 2,78	R\$ 785,02
7.4	Composição - 17	"CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO À GRANEL (CAP 50/70) COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA"	7,31	T	R\$ 5.556,21	R\$ 5.556,21	17,09%	R\$ 6.505,77	R\$ 47.557,18
8		PAVIMENTAÇÃO - Serviço Complementar							R\$ 997,76
8.1	Composição - 11	NIVELAMENTO CAIXA DE INSPEÇÃO 135X130CM, COM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO E=10CM, INCLUSIVE RETIRADA E REINSTALAÇÃO TAMPA DE CONCRETO. ALTURA 15CM	8	UN	R\$ 99,31	R\$ 99,31	25,59%	R\$ 124,72	R\$ 997,76
9		SINALIZAÇÃO - Sinalização Vertical							R\$ 518,55
9.1	Composição - 03	"PLACA INDICATIVA SEMIREFLETIVA (PARE) + SUPORTE H LIVRE: 1,60M, CONFORME CONTRAN/DENATRAN VOLUME I e II"	1	UN	R\$ 412,89	R\$ 412,89	25,59%	R\$ 518,55	R\$ 518,55
10		SINALIZAÇÃO - Sinalização Horizontal							R\$ 979,32
10.1	Composição - 04	"PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 40 CM, APLICAÇÃO MANUAL"	28,88	M2	R\$ 27,00	R\$ 27,00	25,59%	R\$ 33,91	R\$ 979,32

FREDERICO WESTPHALEN/RS 14 DE NOVEMBRO DE 2022

JOÃO MANOEL BALESTRIN
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS SC143.935-8

JOSE ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL