

## Planilha Orçamentária

Nº Proposta	Gestor	Programa	Ação/Modalidade	Objeto	BDI				
054406/2021	MDR	APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO À IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA - RP2	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS					
Proponente/Tomador		Município/UF/Localidade/Endereço		Apelido do Empreendimento					
Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen/RS		FREDERICO WESTPHALEN/RS, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA, RUA DOIS		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA (NUCLEO)					
Nº do Contrato de Repasse		Descrição do Lote		Data Base	BDI				
924818/2021		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA - TRECHO DA RUA DOIS		ago/22	17,09%				
Item		Fonte		Desonerado					
		Macrosserviço / Serviço		Sim					
		Total:		Localidade do SINAPI					
				Porto Alegre/RS					
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Ensaios							
1.1	Composição - 05	ENSAIO BANDEJA - LIGANTE PINTURA - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM NORMA DNIT 144/2014-ES	1	UN	R\$ 480,92	R\$ 480,92	17,09%	R\$ 563,11	R\$ 563,1
1.2	Composição - 06	"ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM A FAIXA C"	1	UN	R\$ 560,06	R\$ 560,06	17,09%	R\$ 655,77	R\$ 655,7
1.3	Composição - 07	"ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E ESPESSURA FINAL DA MISTURA ASFALTICA - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM A FAIXA C"	1	UN	R\$ 280,03	R\$ 280,03	17,09%	R\$ 327,89	R\$ 327,8
1.4	Composição - 08	"ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM A FAIXA C"	1	UN	R\$ 382,65	R\$ 382,65	17,09%	R\$ 448,04	R\$ 448,0
2		SERVIÇOS INICIAIS - Remoção e Demolição de Rampas e Ondulações no Calçamento							R\$ 152,8
2.1	Composição - 14	"REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGENS EM CONCRETO, QUE SE SOBRESAEM SOBRE A PISTA, E ONDULAÇÕES NO CALÇAMENTO - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE"	0,4	M3	R\$ 304,31	R\$ 304,31	25,59%	R\$ 382,18	R\$ 152,8
3		SERVIÇOS INICIAIS - Limpeza de Pista							R\$ 1.184,0
3.1	Composição - 13	"LIMPEZA DE PISTA COM JATO DE ALTA PRESSÃO E REMOÇÃO DE VEGETAÇÕES E RESÍDUOS MANUALMENTE"	851,91	M2	R\$ 1,11	R\$ 1,11	25,59%	R\$ 1,39	R\$ 1.184,0
4		PAVIMENTAÇÃO - Sarjeta (Base x Espessura) 30x5cm							R\$ 10.319,0
4.1	Composição - 18	"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO FCK 20MPA, MOLDADA IN LOCO 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_06/2016"	336,91	M	R\$ 24,39	R\$ 24,39	25,59%	R\$ 30,63	R\$ 10.319,0
5		PAVIMENTAÇÃO - Repetição Brita Graduada Simples (3,00CM) - DMT Britagem/Obra 4,00km							R\$ 3.443,0
5.1	SINAPI - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	22,52	M3	R\$ 112,90	R\$ 112,90	25,59%	R\$ 141,79	R\$ 3.193,0
5.2	SINAPI - 96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 Kº 'NIDADE: M3XKM)_AF_07/2020	90,08	M3XKM	R\$ 2,37	R\$ 2,37	17,09%	R\$ 2,78	R\$ 250,4

8

*[Handwritten signature]*

