

Planilha Orçamentária

Nº Proposta 054406/2021	Gestor MDR	Programa APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO À IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA - RP2	Ação/Modalidade PAVIMENTAÇÃO	Objeto PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
Proponente/Tomador Prefeitura Municipal de		Município/UF/Localidade/Endereço FREDERICO WESTPHALEN/RS, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA, RUA TRÊS		Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA, RUA TRÊS
Nº do Contrato de Repasse 924818/2021		Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA - TRECHO DA RUA TRÊS	Data Base ago/22	Desonerado Sim
			Localidade do SINAPI Porto Alegre/RS	BDI 17,09%

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
Total:									
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Ensaio							R\$ 48.227,8
1.1	Composição - 05	"ENSAIO BANDEJA - LIGANTE PINTURA - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM NORMA DNIT 144/2014-ES"	1	UN	R\$ 480,92	R\$ 480,92	17,09%	R\$ 563,11	R\$ 563,11
1.2	Composição - 06	"ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM A FAIXA C"	1	UN	R\$ 560,06	R\$ 560,06	17,09%	R\$ 655,77	R\$ 655,77
1.3	Composição - 07	"ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E ESPESURA FINAL DA MISTURA ASFALTICA - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM A FAIXA C"	1	UN	R\$ 280,03	R\$ 280,03	17,09%	R\$ 327,89	R\$ 327,89
1.4	Composição - 08	"ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM A FAIXA C"	1	UN	R\$ 382,65	R\$ 382,65	17,09%	R\$ 448,04	R\$ 448,04
2		SERVIÇOS INICIAIS - Remoção e Demolição de Rampas e Ondulações no Calçamento							R\$ 122,30
2.1	Composição - 14	"REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGENS EM CONCRETO, QUE SE SOBRESAEM SOBRE A PISTA, E ONDULAÇÕES NO CALÇAMENTO - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE"	0,32	M3	R\$ 304,31	R\$ 304,31	25,59%	R\$ 382,18	R\$ 122,30
3		SERVIÇOS INICIAIS - Limpeza de Pista							R\$ 1.036,7
3.1	Composição - 13	"LIMPEZA DE PISTA COM JATO DE ALTA PRESSÃO E REMOÇÃO DE VEGETAÇÕES E RESÍDUOS MANUALMENTE"	745,86	M2	R\$ 1,11	R\$ 1,11	25,59%	R\$ 1,39	R\$ 1.036,7
4		PAVIMENTAÇÃO - Sarjeta (Base x Espessura) 30x5cm							R\$ 9.005,2
4.1	Composição - 18	"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO FCK 20MPA, MOLDADA IN LOCO 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_06/2016"	294	M	R\$ 24,39	R\$ 24,39	25,59%	R\$ 30,63	R\$ 9.005,2
5		PAVIMENTAÇÃO - Repetição Brita Graduada Simples (3,00CM) - DMT Britagem/Obra 4,00km							R\$ 3.016,9
5.1	SINAPI - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	19,73	M3	R\$ 112,90	R\$ 112,90	25,59%	R\$ 141,79	R\$ 2.797,5
5.2	SINAPI - 96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM "NIDADE: M3XKM, AF_07/2020	78,92	M3XKM	R\$ 2,37	R\$ 2,37	17,09%	R\$ 2,78	R\$ 219,40

8

9

10

11

6		PAVIMENTAÇÃO - Recapeamento CBUQ (3.00CM) - Densidade 2,40T/m³ - Teor CAP 50/70 5,50%													R\$ 32.533,2
6.1	Composição - 09	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.	657,66	M2	R\$ 2,56	R\$ 2,56	25,59%	R\$ 3,22			R\$ 2.117,6				
6.2	Composição - 01	"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE"	19,73	M3	R\$ 533,55	R\$ 533,55	25,59%	R\$ 670,09			R\$ 13.220,8				
6.3	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	100,62	M3XKM	R\$ 2,37	R\$ 2,37	17,09%	R\$ 2,78			R\$ 279,72				
6.4	JOSÉ INÁCIO MANFIO	"CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLETO À GRANEL (CAP 50/70) COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA"	2,6	TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	R\$ 5.556,21	R\$ 5.556,21	17,09%	R\$ 6.505,77			R\$ 16.915,0				
7	ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 48501-D	SINALIZAÇÃO - Sinalização Vertical									R\$ 518,55				
7.1	Composição - 03	"PLACA INDICATIVA SEMIREFLETIVA (PARE) + SUPORTE LIVRE: 1,60M, CONFORME CONTRANDENATRAN VOLUME I e II"	1	UN	R\$ 412,89	R\$ 412,89	25,59%	R\$ 518,55			R\$ 518,55				

FREDERICO WESTPHALEN/RS 05 DE MAIO DE 2023.

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
09.042.444/0001-64

TERRAS BARRIL

09.042.444/0001-64

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO
FREDERICO W. RS

JOSÉ INÁCIO MANFIO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 48501-D

José Inácio Manfio

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 48501-D