

## Planilha Orçamentária

Nº Proposta	Gestor	Programa	Ação/Modalidade	Objeto					
054406/2021	MDR	APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO À IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA - RP2	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE FREDERIC WESTPHALEN/RS					
<b>Proponente/Tomador</b> Prefeitura Municipal de		<b>Município/Uf/Localidade/Endereço</b> FREDERICO WESTPHALEN/RS, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA, RUA QUATRO		<b>Apelido do Empreendimento</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA, RUA QUATRO					
<b>Nº do Contrato de Repasse</b> 924318/2021		<b>Descrição do Lote</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA - TRECHO DA RUA QUATRO		<b>Data Base</b> ago/22					
		<b>Desonerado</b> Sim		<b>Localidade do SINAPI</b> Porto Alegre/RS					
				<b>BDI</b> 17,09%					
				25,59%					
Item	Fonte	Macro-serviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço To
<b>Total:</b>									
1		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Ensaio</b>							<b>R\$ 73.987</b>
1.1	Composição - 05	"ENSAIO BANDEJA - LIGANTE PINTURA - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM NORMA DNIT 144/2014-ES"	1	UN	R\$ 480,92	R\$ 480,92	17,09%	R\$ 563,11	R\$ 563,11
1.2	Composição - 06	"ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM A FAIXA C"	1	UN	R\$ 560,06	R\$ 560,06	17,09%	R\$ 655,77	R\$ 655,77
1.3	Composição - 07	"ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E ESPESURA FINAL DA MISTURA ASFALTICA - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM A FAIXA C"	1	UN	R\$ 280,03	R\$ 280,03	17,09%	R\$ 327,89	R\$ 327,89
1.4	Composição - 08	"ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM A FAIXA C"	1	UN	R\$ 382,65	R\$ 382,65	17,09%	R\$ 448,04	R\$ 448,04
2		<b>SERVIÇOS INICIAIS - Remoção e Demolição de Rampas e Ondulações no Calçamento</b>							<b>R\$ 443,18</b>
2.1	Composição - 14	"REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGENS EM CONCRETO, QUE SE SOBRESAEM SOBRE A PISTA, E ONDULAÇÕES NO CALÇAMENTO - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE"	1,16	M3	R\$ 304,31	R\$ 304,31	25,59%	R\$ 382,18	R\$ 443,18
3		<b>SERVIÇOS INICIAIS - Limpeza de Pista</b>							<b>R\$ 1.607,11</b>
3.1	Composição - 13	"LIMPEZA DE PISTA COM JATO DE ALTA PRESSÃO E REMOÇÃO DE VEGETAÇÕES E RESÍDUOS MANUALMENTE"	1.156,62	M2	R\$ 1,11	R\$ 1,11	25,59%	R\$ 1,39	R\$ 1.607,11
4		<b>PAVIMENTAÇÃO - Sarjeta (Base x Espessura) 30x5cm</b>							<b>R\$ 13.894,64</b>
4.1	Composição - 18	"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO FCK 20MPA, MOLDADA IN LOCO 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_06/2016"	453,64	M	R\$ 24,39	R\$ 24,39	25,59%	R\$ 30,63	R\$ 13.894,64
5		<b>PAVIMENTAÇÃO - Reperfilagem Brita Graduada Simples (3,00CM) - DMT Britagem/Obra 4,00km</b>							<b>R\$ 4.680,00</b>
5.1	SINAPI - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	30,61	M3	R\$ 112,90	R\$ 112,90	25,59%	R\$ 141,79	R\$ 4.340,00
5.2	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	122,44	M3XKM	R\$ 2,37	R\$ 2,37	17,09%	R\$ 2,78	R\$ 340,00
6		<b>PAVIMENTAÇÃO - Recapeamento CP11Q (3,00CM) - Densidade 2,40T/m³ - Teor CAP ( ) 5,50%</b>							<b>R\$ 50.514,00</b>

8

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

6.1	Composição 09	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.	1,020,53	M2	R\$ 2,56	R\$ 2,56	25,59%	R\$ 3,22	R\$ 3,286,
6.2	Composição 01	"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE"	30,61	M3	R\$ 533,55	R\$ 533,55	25,59%	R\$ 670,09	R\$ 20,511,
6.3	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	156,11	M3XKM	R\$ 2,37	R\$ 2,37	17,09%	R\$ 2,78	R\$ 433,9
6.4	JOSÉ INACIO MANFIO	"CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLETO À GRANEL (CAP 50/70) COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA"	4,04	TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	R\$ 5.556,21	R\$ 5.556,21	17,09%	R\$ 6.505,77	R\$ 26,283
7	ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 48501-D	PAVIMENTAÇÃO - Serviço Complementar		09.042.444/0001-64					R\$ 333,1
7.1	Composição 10	"CONFECCÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, CONCRETO FCK 20MPA - DIMENSÕES 10X15CM"	10	M	R\$ 26,52	R\$ 26,52	25,59%	R\$ 33,31	R\$ 333,1
8		SINALIZAÇÃO - Sinalização Vertical							R\$ 518,1
8.1	Composição 03	"PLACA INDICATIVA SEMIREFLETIVA (PARE) + SUPORTE H LIVRE: 1,60M, CONFORME CONTRAMDENATRAN VOLUME I e II"	1	UN	R\$ 412,89	R\$ 412,89	25,59%	R\$ 518,55	R\$ 518,1

FREDERICO WESTPHALEN/RS 05 DE MAIO DE 2023.

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

09.042.444/0001-64  
**TERRAS BARRIL**

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO  
FREDERICO W/RS

09.042.444/0001-64

**José Inácio Manfio**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/RS: 48.501-D

JOSÉ INACIO MANFIO  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 48501-D