

Planilha Orçamentária

Programa		Ação/Modalidade		Objeto					
APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO À IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA - RP2		PAVIMENTAÇÃO		PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE FREDERIC WESTPHALEN/RS					
Município/UF/Localidade/Endereço		Apelido do Empreendimento							
FREDERICO WESTPHALEN/RS, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA, RUA OITO		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO		FREDERIC WESTPHALEN/RS					
Descrição do lote		Data Base	Desonerado	Localidade do SINAPI	BDI				
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA - TRECHO DA RUA OITO		ago/22	Sim	Porto Alegre/RS	17,09% 25,59%				
Nº Proposta	Gestor								
054406/2021	MDR								
Proponente/Tomador	Prefeitura Municipal de								
Nº do Contrato de Repasse	924818/2021								
Item	Fonte	Macro-serviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Tot.
Total:									
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Placa de Obra							R\$ 118.467,00
1.1	Composição - 15	"PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 3.00X1.50M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTES PARA FIXAÇÃO EM MADEIRA"	1	UN	R\$ 2.249,02	R\$ 2.249,02	25,59%	R\$ 2.824,54	R\$ 2.824,5
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Ensaio							R\$ 1.994,80
2.1	Composição - 05	"ENSAIO BANDEJA - LIGANTE PINTURA - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM NORMA DNIT 144/2014-ES"	1	UN	R\$ 480,92	R\$ 480,92	17,09%	R\$ 563,11	R\$ 563,11
2.2	Composição - 06	"ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM A FAIXA C"	1	UN	R\$ 560,06	R\$ 560,06	17,09%	R\$ 655,77	R\$ 655,77
2.3	Composição - 07	"ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E ESPESURA FINAL DA MISTURA ASFALTICA - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM A FAIXA C"	1	UN	R\$ 280,03	R\$ 280,03	17,09%	R\$ 327,89	R\$ 327,89
2.4	Composição - 08	"ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM A FAIXA C"	1	UN	R\$ 382,65	R\$ 382,65	17,09%	R\$ 448,04	R\$ 448,04
3		SERVIÇOS INICIAIS - Remoção e Demolição de Rampas e Ondulações no Calçamento							R\$ 114,66
3.1	Composição - 14	"REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A GARAGENS EM CONCRETO, QUE SE SOBRESAEM SOBRE A PISTA, E ONDULAÇÕES NO CALÇAMENTO - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE"	0,3	M3	R\$ 304,31	R\$ 304,31	25,59%	R\$ 382,18	R\$ 114,66
4		SERVIÇOS INICIAIS - Limpeza de Pista							R\$ 2.681,20
4.1	Composição - 13	"LIMPEZA DE PISTA COM JATO DE ALTA PRESSÃO E REMOÇÃO DE VEGETAÇÕES E RESÍDUOS MANUALMENTE"	1.928,95	M2	R\$ 1,11	R\$ 1,11	25,59%	R\$ 1,39	R\$ 2.681,2
5		PAVIMENTAÇÃO - Sarjeta (Base x Espessura) 30x5cm							R\$ 8.501,30
5.1	Composição - 18	"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO FCK 20MPA, MOLDADA IN LOCO 30 CM BASE X 5 CM ALTURA AF 06/2016"	277,55	M	R\$ 24,39	R\$ 24,39	25,59%	R\$ 30,63	R\$ 8.501,3
6		PAVIMENTAÇÃO - Repertagem Brita Graduada Simples (3,00CM) - DMT Britagem/Obra 4,00km							R\$ 8.466,60
6.1	SINAPI - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - 11/2019	55,37	M3	R\$ 112,90	R\$ 112,90	25,59%	R\$ 141,79	R\$ 7.850,9

C

R

8

6.2	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	221,48	M3XKM	R\$ 2,37	R\$ 2,37	17,09%	R\$ 2,78	R\$ 615,7
7		PAVIMENTAÇÃO - Recapeamento CBUQ (3,00CM) - Densidade 2,40T/m³ - Teor CAP 50/70 5,50%							R\$ 91,388,
7.1	Composição 09	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C,	1.845,69	M2	R\$ 2,56	R\$ 2,56	25,59%	R\$ 3,22	R\$ 5.943,1
7.2	JOSÉ INÁCIO MANFIO	"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE"	55,37	TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	R\$ 533,55	R\$ 533,55	25,59%	R\$ 670,09	R\$ 37.102,
7.3	ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 48501-D	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	282,38	09.042.44/40001-64	R\$ 2,37	R\$ 2,37	17,09%	R\$ 2,78	R\$ 785,0
7.4	Composição 17	"CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLETO A GRANEL (CAP 50/70) COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA"	7,31	T	R\$ 5.556,21	R\$ 5.556,21	17,09%	R\$ 6.505,77	R\$ 47.557,
8		PAVIMENTAÇÃO - Serviço Complementar							R\$ 997,71
8.1	Composição 11	NIVELAMENTO CAIXA DE INSPEÇÃO 135X130CM, COM ALVENARIA TUOLO MACIÇO E=10CM, INCLUSIVE RETIRADA E REINSTALAÇÃO TAMPA DE CONCRETO, ALTURA 15CM	8	UN	R\$ 99,31	R\$ 99,31	25,59%	R\$ 124,72	R\$ 997,71
9		SINALIZAÇÃO - Sinalização Vertical							R\$ 518,51
9.1	Composição 03	"PLACA INDICATIVA SEMIREFLETIVA (PARE) + SUPORTE LIVRE: 1,50M, CONFORME CONTRANDEMENTO TRAN VOLUME I e II"	1	UN	R\$ 412,89	R\$ 412,89	25,59%	R\$ 518,55	R\$ 518,51
10		SINALIZAÇÃO - Sinalização Horizontal							R\$ 979,31
10.1	Composição 04	"PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 40 CM, APLICAÇÃO MANUAL"	28,88	M2	R\$ 27,00	R\$ 27,00	25,59%	R\$ 33,91	R\$ 979,31

FREDERICO WESTPHALEN/RS 05 DE MAIO DE 2023.

JOSÉ INÁCIO MANFIO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 48501-D

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO
09.042.444/0001-64

TERRAS BARRIL
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

FREDERICO W. RS

José Inácio Manfio
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS: 48.501-D