

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Gravado de Selo
#PUBALCO

№ DA OPERAÇÃO 0	№ SICOV 0	PROponente / TOMADOR Município de Frederico Westphalen	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçamento com pedras irregulares na Rua Pão de Açúcar			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-22 (053)	DESCRIÇÃO DO LOTE Calçamento com pedras irregulares na Rua Pão de Açúcar	MUNICÍPIO / UF Frederico Westphalen - RS	BDI 1 25,59%	BDI 2 24,42%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total
Calçamento com pedras irregulares na Rua do Pão de Açúcar									
1. REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES									
1.1. SERVIÇOS INICIAIS									
1.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - AF_10/2018	M	111,40	0,47	BDI 1	0,59	65,73 RA
1.1.2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	668,40	1,41	BDI 1	1,77	1.183,07 RA
1.2.			COLEÇÃO DE PÓ DE PEDRA 15CM						7.816,27
1.2.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM (UNIDADE M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	601,56	2,12	BDI 1	2,66	1.600,15 RA
1.2.2.	SINAPI	4741	PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE)	M3	100,26	49,50	BDI 1	62	6.216,12 RA
1.3.			DRENAGEM PLUVIAL						3.767,70
1.3.1	SINAPI	93809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUSTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUIU FORNECIMENTO) AF_12/2015.	M	30,00	49,00	BDI 1	61,54	1.846,20 RA
1.3.2.	SINAPI	7781	TUDO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOISA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	30,00	51,00	BDI 1	64,05	1.921,50 RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO						26.673,37
1.4.1.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016	M	111,40	29,48	BDI 1	37	4.121,80 RA
1.4.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM (UNIDADE M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	437,13	2,12	BDI 1	2,66	1.162,77 RA
1.4.3.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020.	M2	668,40	25,50	BDI 1	32	21.388,80 RA
Encargos sociais									
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a unidade da Federação indicada									

Foi considerado arrendamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total

Siglas da Composição do Investimento RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Frederico Westphalen - RS
Local
sexta - feira, 03 de junho de 2022
Data

R. Responsável Técnico
Nome: 
OAB/CAU
ART/RRT

José Onácio Mantio
ENGENHEIRO CIVIL
OAB/RS 48.501-D

SRS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ: 16.518.884/0001-00
AC. LINHA VILINHA/ BR 386, S/N
BAIRRO: INTERIOR
FREDERICO WESTPHALEN-RS
FONE: (55) 9944-9411