



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
	JOSE ALBERTO FAVOSSO		LICITAÇÃO	SINALIZAÇÃO VÁRIA VERTICAL
PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA DE FREDERICO WESTPHALEN		FREDERICO WESTPHALEN	KM 35 DA RODOVIA 158/358	
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	
1av-20	Sim	Porto Alegre / RS	SINALIZAÇÃO	
				BDI 1 26,00% BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 6

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1.	COMPOSIÇÃO	13	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB, INCLUSO SUPORTE EM PERFIL U GALVANIZADO DE 4 METROS, INSTALADA. (300CM X 150 CM). PLACA DE INDICAÇÃO.	UNIDADE	2,00	3.600,00	BDI 1	4.539,60	9.079,20
1.2.	COMPOSIÇÃO	14	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME OS PADRÕES DO CBT, INCLUSO SUPORTE EM PERFIL U GALVANIZADO DE 3 METROS, INSTALADA. (LADO 40CM). R1.	UNIDADE	5,00	700,00	BDI 1	892,70	4.413,50
1.3.	COMPOSIÇÃO	15	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME OS PADRÕES DO CBT, INCLUSO SUPORTE EM PERFIL U GALVANIZADO DE 3 METROS, INSTALADA. (LADO 100 CM). R2.	UNIDADE	2,00	450,00	BDI 1	597,45	1.134,90
1.4.	COMPOSIÇÃO	16	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME OS PADRÕES DO CBT, INCLUSO SUPORTE EM PERFIL U GALVANIZADO DE 3 METROS, INSTALADA. (DIÂMETRO 100 CM). (REGULAMENTAÇÃO).	UNIDADE	4,00	700,00	BDI 1	892,70	3.530,80

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

FREDERICO WESTPHALEN
Local
13 de maio de 2020
Data

Nome: RENATO PIZZINATO FERRARI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CRECA/OD87041
ARTIR4

Gabriel G. Jaconatto
Diretor de Dep. de Trânsito e Mobilidade
Hum. de Frederico Westphalen-RS

Renato Pizzinato Ferrari
Engenheiro Civil
CREA/RG - 087041