

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		Município de Frederico Westphalen	Conserto de Ponte em Concreto Armado			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	07-22 (DES.)	Local: Linha Barra Grande Interior do Município de FW	Frederico Westphalen-RS	26,41%	24,42%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Local: Linha Barra Grande Interior do Município de FW									
1.			Reforma de ponte em Concreto Armado						8.884,08
1.1.			Infraestrutura						8.884,08
1.1.1.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,00	684,00	BDI 1	877,29	3.509,16
1.1.2.	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	13,60	245,00	BDI 1	309,70	4.211,92
1.1.3.	SINAPI	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	10,00	92,00	BDI 1	116,30	1.163,00

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Frederico Westphalen-RS

Local

quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

Data

José Alberto Panosso  
Prefeito  
Frederico Westphalen-RS

Responsável Técnico  
Nome: Renato Pizzinato Ferrari  
CREA/CAU: RS 87041  
ART/RTT: 0