

RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR NA COLETA DE PREÇO**Coleta:** 16 **Data:** 02/02/2026 **Solicitante:** VALDENIR ANTONIO CAÐORE **Julgamento:** Menor Preço Global**Requisição:****Finalidade:** Contratação de empresa para a execução dos serviços de substituição emergencial do tabuleiro de um pontilhão, localizado na Linha Santos Anjos.**Fornecedor:** JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA**Código:** 108849

Item	Descrição do Item	Unid.	Marca	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	Contratação de empresa, sob regime de	UN		1,000	40.795,3200	40.795,32
1/1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM	M2		9,800	5,9000	57,82
1/2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA,	M		22,800	76,1400	1.735,99
1/3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES,	M2		9,840	124,3900	1.224,00
1/4	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE	M2		0,970	19,6200	19,03
1/5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA	KG		103,360	12,8900	1.332,31
1/6	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA	KG		1.623,420	10,7800	17.500,47
1/7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES,	M2		10,380	876,1500	9.094,44
1/8	Instalação de Chumbador 16 mm, incluindo	UN		36,000	232,7600	8.379,36
1/9	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H		10,000	145,1900	1.451,90
				Itens Vencidos: 10	SubTotal:	40.795,32
				Total de Itens da Coleta: 10	Valor Total da Coleta:	40.795,32



José Antonio Prestes
Chefe do Setor de Compras
e Controle Patrimonial

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL DO TABULEIRO DE UM PONTILHÃO NA LINHA SANTOS ANJOS					Bancos	BDI		
LOCAL:	LINHA SANTOS ANJOS, INTERIOR - FREDERICO WESTPHALEN/RS					SINAPI - 12/2025 - RS	24,15 %		
Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
			SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL DO TABULEIRO DE UM PONTILHÃO NA LINHA SANTOS ANJOS						40.795,32
1.			Serviços Preliminares						1.793,81
1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024		m²	9,8	4,76	5,90	57,82
1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA. UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024		M	22,8	61,33	76,14	1.735,99
2.			Tabuleiro em Concreto Armado						37.549,61
2.1	92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020		m²	9,84	100,20	124,39	1.224,00
2.2	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		m³	0,97	15,81	19,62	19,03
2.3	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		KG	103,36	10,39	12,89	1.332,31
2.4	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		KG	1623,42	8,69	10,78	17.500,47
2.5	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS		m³	10,38	705,72	876,15	9.094,44
2.6	0056	Próprio	Instalação de Chumbador 16 mm, incluindo instalação		UN	36	187,49	232,76	8.379,36
3.			Engenheiro Civil						1.451,90
3.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	10	116,95	145,19	1.451,90

Local: FREDERICO WESTPHALEN/RS

44940629/0001-97

JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 44.940.629/0001-97

JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA
EST LINHA SAO JOSE, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS


Data:

quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

Maíara Giacomini

Maíara Giacomini
CREA: RS225008

ENGª CIVIL MAÍARA GIACOMINI
CREA: RS225008



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL DO TABULEIRO DE UM PONTILHÃO NA LINHA SANTOS ANJOS			Bancos	BDI
LOCAL:	LINHA SANTOS ANJOS, INTERIOR - FREDERICO WESTPHALEN/RS			SINAPI - 12/2025 - RS	24,15 %
Item	Descrição	Total por Etapa	30 dias	60 dias	
	SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL DO TABULEIRO DE UM PONTILHÃO NA LINHA SANTOS ANJOS				
1.	Serviços Preliminares	100,00%	100,00%		
		1.793,81	1.793,81		
		100,00%	80,00%	20,00%	
2.	Tabuleiro em Concreto Armado	37.549,61	30.039,69	7.509,92	
		100,00%	50,00%	50,00%	
3.	Engenheiro Civil	1.451,90	725,95	725,95	
	Custo		32.559,45	8.235,87	
	Custo Acumulado		32.559,45	40.795,32	

Local: **FREDERICO WESTPHALEN/RS**

Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

JB CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 44.940.629/0001-97