

RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR NA COLETA DE PREÇO**Coleta:** 199 **Data:** 20/10/2023 **Solicitante:** MARIA CRISTINA GUBIANI AITA **Julgamento:** Menor Preço por Item**Requisição:****Finalidade:** Contratação de empresa para realizar manutenção de cobertura da escola incluindo material e mão de obra.**Fornecedor:** DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA **Código:** 92048

Item	Descrição do Item	Unid.	Marca	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	REFORMA COBERTURA EMEF MARIA	UN		1,000	18.590,6000	18.590,60
1/1	Remoção de telhas de fibroimento, metálica e	M2		200,000	4,9700	994,00
1/2	Instalação de telhas, telhamento com telha	M2		162,000	66,3600	10.750,32
1/3	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada	M		20,000	109,3800	2.187,60
1/4	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento	M2		36,000	66,3600	2.388,96
1/5	Impermeabilização de superfície com manta	M2		6,000	160,1700	961,02
1/6	Limpeza de superfície com jato de alta pressão.	M2		500,000	2,2400	1.120,00
1/7	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato	M2		30,000	6,2900	188,70
				Itens Vencidos: 8	SubTotal:	18.590,60
Total de Itens da Coleta: 8				Valor Total da Coleta:	18.590,60	



ANDRÉ LUÍS FACCO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS
E CONTROLE PATRIMONIAL
PORTARIA Nº 260/2023

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Rua José Cañellas

C.N.P.J.: 87.612.917/0001-25

Setor de compras

COLETA DE PREÇOS Nº 199/2023

Em: 20/10/2023

Fornecedor:		Código:		Folha: 1 de 1		
Endereço:		Cidade:		UF:		
C.N.P.J.:		Insc. Estadual:		Fone:		
Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,000	UN	REFORMA COBERTURA EMEF MARIA FALCON.			
1/1	200,000	M2	Remoção de telhas de fibroimento, metálica e cerâmica, de forma mecânizada, com uso de guindaste, sem reaproveitamento.		4,97	994,00
1/2	162,000	M2	Instalação de telhas, telhamento com telha ondulada de fibrocimento e= 6mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda por telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento.		66,36	10.750,32
1/3	20,000	M	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada E=6mm, incluso acessórios de fixação e içamento.		109,38	2.187,60
1/4	36,000	M2	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E=6mm, com recolhimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento.		66,36	2.388,96
1/5	6,000	M2	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, E=3mm.		160,37	961,02
1/6	500,000	M2	Limpeza de superfície com jato de alta pressão.		2,24	1.120,00
1/7	30,000	M2	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato utilizando detergente neutro e escovação manual.		6,29	188,70
					SubTotal	18.590,60
					Descontos	
					Acréscimos	
					TOTAL	18.590,60

PRAZOS: 1) Devolução da Presente Coleta em: 23/10/2023 até as 15:00 Hs.

2) Entrega dos Materiais/Serviços:

3) Condições de Pagamento: À Vista

4) Validade dos Preços Cotados:


Finalidade: Contratação de empresa para realizar manutenção de cobertura da escola incluindo material e mão de obra.

Observações:

Em: 20 / 10 / 2023


Setor de Compras

17.750.479/0001-86
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA
E PAVIMENTAÇÃO LTDA
RUA CAMPOS SALLES, 84
BARRIL - CEP 98.400-000


Assinatura e Carimbo do Fornecedor

DR

SERVIÇOS

CAIXA

LIDO DO EMPREENHIMENTO
E MARIA FALCON

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo

Nº SICONY 0 Nº OPERAÇÃO 0 PROPONENTE/TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN

Orçamento de Sigilo
#PUBLICO

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME.
CNPJ: 17.750.479/0001-86
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049/0060641 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097
RUA CAMPOS SALLES, 84 BARRIO BARRIL
FREDERICO WESTPHALEN - RS
FONE: (55) 9 9939 9293

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	FRENTE DE OBRA:	Agrupador de Eventos	1	2
1	REFORMA COBERTURA FMEF MARIA FALCON		-				TOTAL FINANC. POR FRENTE (RS):	18.590,60	
2	REMOÇÃO DE TELHAS		-						
3	REMOÇÃO DE TELHAS E C/FRAMICA DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 17/2017	M2	200,00	Retirada de telhas danificadas da quadra (altura 10m) e escola. 170 + 30m² = 200m²	2 RE:		REMOÇÃO DE TELHAS	200,00	
4	INSTALAÇÃO DE TELHAS		-						
5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10° COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	M2	162,00	Área da cobertura danificada da quadra. 162m²	3 RE:		REFORMA DE COBERTURA	162,00	
6	CUMBEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA F = 6MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF 07/2019	M	20,00	Cumbeira para a quadra. 20m	3 RE:		REFORMA DE COBERTURA	20,00	
7	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10° COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	M2	36,00	Área danificada da escola: 36m². projeto, auditório, refeitório e salas	3 RE:		REFORMA DE COBERTURA	36,00	
8	IMPLEMENTAÇÃO DE PLATIBANDA		-						
9	IMPLEMENTAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, LIMA CANADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E 3MM. AF 06/2018	M2	6,00	Platibanda da escola em contato com telhado L. 0,60 C. 10m	4 IMP:		IMPERMEABILIZAÇÃO	6,00	
10	LIMPEZA DO LOCAL		-						
11	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	500,00	Área da quadra p.: 500m²	5 LIMP:		LIMPEZA DO LOCAL	500,00	
12	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF 04/2019	M2	30,00	Limpeza do piso da escola	5 LIMP:		LIMPEZA DO LOCAL	30,00	

Nº	FRENTE DE OBRA:
1	18.590,60


17.750.479/0001-86

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA
E PAVIMENTAÇÃO LTDA
RUA CAMPOS SALLES, 84
BARRIL - CEP 98.408-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

DA ROSA
DA ROSA REIS
ARQUITETA E URBANISTA
CALLE A 1964332
(55) 9 9571 3900

FREDERICO WESTPHALEN - RS,

Sexta-feira, 20 de Outubro de 2023. Proposta válida por 60 dias.




DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME

CNPJ 17.750.479/0001-86

SÓCIO ADMINISTRADOR

CLAUDIMAR DA ROSA

CPF 494.313.310-04



RESPONSÁVEL TÉCNICA

BIANCA RAIMANN

CAU-RS: A196633-2



ARQUITETA E URGANISTA
CAL: A196633-2
(51) 9 9671-3940

17.750.479/0001-86
**DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA
E PAVIMENTAÇÃO LTDA**
RUA CAMPOS SALLES, 84
BARRIL - CEP 98.400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS