

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

ACÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
IENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
DESON. Sim	FREDERICO WESTPHALEN/RS	RUA TAMOIO ESQ. RUA GUARARAPES, BAIRRO: FÁTIMA	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	
z-22	Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 26,38%	BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

1	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
			<b>0</b>						<b>12.555,17</b>
			<b>COBERTURA COM ESTRUTURA METÁLICA</b>						<b>12.555,17</b>
	SINAPI	93358	BLOCO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO PILARES ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,10	75,48	BDI 1	95,39	89,52
	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,10	632,82	BDI 1	799,76	79,98
			<b>PILARES METÁLICAS</b>						<b>1.900,80</b>
	SINAPI	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	80,00	18,80	BDI 1	23,76	1.900,80
			<b>COBERTURA</b>						<b>10.200,89</b>
	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	51,62	44,50	BDI 1	56,24	2.903,11
	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	80,62	64,00	BDI 1	80,88	6.520,55
	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	7,50	82,00	BDI 1	103,63	777,23
			<b>PINTURA</b>						<b>363,96</b>
	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	9,00	32,00	BDI 1	40,44	363,96

s sociais:

ções:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ICO WESTPHALEN/RS

Nome: VALESCA BONAFÉ CENTENARO  
Título: ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/CAUCREA  
ART/RRT: RS 215738