

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ibirubá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Remendos de Calçamento e Blocos de Concreto			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Repavimentação	MUNICÍPIO / UF Ibirubá/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Repavimentação									518,24	
1.			REPAVIMENTAÇÃO					-	518,24	
1.1.			PEDRAS IRREGULARES					-	200,43	
1.1.1.	Composição	007	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO - REFERÊNCIA 97636 - 02/2026	M2	1,00	23,97	BDI 1	29,24	29,24	RA
1.1.2.	Composição	001	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULARES, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA - REFERÊNCIA SINAPI 101170 - 09/2025	M2	1,00	16,00	BDI 1	19,52	19,52	RA
1.1.3.	Composição	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULARES, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA - REFERÊNCIA SINAPI 101.170 - 09/2025	M2	1,00	65,98	BDI 1	80,50	80,50	RA
1.1.4.	Composição	003	REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL - REFERÊNCIA SINAPI 101.853 - 09/2025	M2	1,00	61,89	BDI 2	71,17	71,17	RA
1.2.			BLOCOS DE CONCRETO					-	317,81	
1.2.1.	Composição	007	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO - REFERÊNCIA 97636 - 02/2026	M2	1,00	23,97	BDI 1	29,24	29,24	RA
1.2.2.	Composição	004	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL - REFERÊNCIA SINAPI 102988 - 09/2025	M2	1,00	65,03	BDI 1	79,34	79,34	RA
1.2.3.	Composição	005	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVAD, COM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM - REFERÊNCIA 92397 - 09/2025	M2	1,00	79,50	BDI 1	96,99	96,99	RA
1.2.4.	Composição	006	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8 CM - REFERENCIA 92398 - 09/2025	M2	1,00	92,00	BDI 1	112,24	112,24	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ibirubá/RS
Local

quarta-feira, 15 de abril de 2026
Data

JEFERSON MULLER:68335946000

Assinado de forma digital por JEFERSON
MULLER:68335946000
Dados: 2026.04.16 10:28:16 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Jeferson Müller
CREA/CAU: 107.299-D
ART/RRT: 0



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ		IBIRUBÁ/RS	ASFALTO	REPAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
jan-26	Não	Porto Alegre / RS	TAPA BURACO	20,73%	15,00%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
TAPA BURACO									94,56
1.			PO Tomada de Preço - Tapa Buracos						94,56
1.1.			TAPA BURACO (ton)						86,64
1.1.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	1,00	0,46	BDI 1	0,56	0,56
1.1.2.	COTAÇÃO	001	EMULSÃO ASFÁLTICA ACTIÓNICA RR-1C PARA PAVIMENTAÇÃO AS FÁLTICA (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	KG	0,45	3,66	BDI 2	4,21	1,89
1.1.3.	SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	0,10	190,43	BDI 1	229,91	22,99
1.1.4.	COTAÇÃO	002	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA ANP - ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	0,01	4.859,78	BDI 2	5.588,75	55,89
1.1.5.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,62	0,59	BDI 1	0,71	1,15
1.1.6.	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	2,00	1,72	BDI 1	2,08	4,16
1.2.			LIMPEZA (m²)						0,10
1.2.1.	SICRO	4011212	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	1,00	0,08	BDI 1	0,10	0,10
1.3.			FRESAGEM						7,82
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	002	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM SERRA MANUAL	m²	1,00	4,97	BDI 1	6,00	6,00
1.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,50	1,00	BDI 1	1,21	1,82

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

IBIRUBÁ/RS
Local

05 de março de 2026
Data

Nome: JAMILE STORCH
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAUCREA RS 219831
ART/RRT: