

MENU

←

→

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador 0 Município de Ibirubá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Paisagismo Trevos de Ibirubá-RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Ibirubá-RS	BDI 1 25,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0									158.503,27
Serviço	Meta	1.			Trevo Ibirubá					-	158.503,27
Serviço	Nível 2	1.1.			Trevo Principal					-	48.795,67
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024	M2	25,00	29,53	BDI 1	37,05	926,25
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF 07/2024	M2	408,70	69,06	BDI 1	86,65	35.413,86
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF 07/2024	M2	433,00	3,67	BDI 1	4,60	1.991,80
Serviço	Serviço	1.1.4.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF 07/2024	M2	433,00	5,46	BDI 1	6,85	2.966,05
Serviço	Serviço	1.1.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	67,00	50,35	BDI 1	63,17	4.232,39
Serviço	Serviço	1.1.6.	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF 03/2024	UN	12,00	215,76	BDI 1	270,71	3.248,52
Serviço	Serviço	1.1.7.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	M2	20,00	0,67	BDI 1	0,84	16,80
Nível 2	Nível 2	1.2.			Trevo Secundário					-	109.707,60
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024	M2	1.947,60	29,53	BDI 1	37,05	72.158,58
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF 07/2024	M2	263,77	69,06	BDI 1	86,65	22.855,67
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF 07/2024	M2	263,77	3,67	BDI 1	4,60	1.213,34
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF 07/2024	M2	263,77	5,46	BDI 1	6,85	1.806,82
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	76,00	50,35	BDI 1	63,17	4.800,92
Serviço	Serviço	1.2.6.	Cotação	C01	COLOCAÇÃO DE CASCA DE PINUS GRANDE POLIDA 5KG	KG	60,00	35,95	BDI 1	45,11	2.706,60
Serviço	Serviço	1.2.7.	Composição	01	RETIRADA, TRANSPORTE E REPLANTIO DE ESPÉCIES DE BAIXO PORTE	UNID	12,00	133,11	BDI 1	167,01	2.004,12
Serviço	Serviço	1.2.8.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	M2	2.211,37	0,67	BDI 1	0,84	1.857,55
Serviço	Serviço	1.2.9.	SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	16,00	15,14	BDI 1	19,00	304,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ibirubá-RS

Local

sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Luana Bohrz

CREA/CAU: 72685-0

ART/RRT:

0



ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 68b1-dc60-893f-154a-8323-15e6

Assinado por **Luana Bohrz** em 29/08/2025 às 13:59:15
Identificador Único: **NDyvRR9GpEYsrjmQYfiuu9**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=68b1-dc60-893f-154a-8323-15e6>
