Nº OPERAÇÃO		Nº TransfereGOV	DESCRIÇÃO DO LOTE	Instalação de Totens Praça Municipal.					
0		0							
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	PROPONENTE / TOMADOR	IBIRUBÁ RS			BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE		07-26 (N DES.)					20,99%	15,00%	14,45%
Item	**Fonte**	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Custo Unitário (sem BDI) (R$)**	**BDI (%)**	**Preço Unitário (com BDI) (R$)**	**Preço Total (R$)**
1.			**Instalação Totens na Praça Municipal**					-	**112.500,00**
1.1.			**Cabos**					-	**80.826,56**
1.1.1.	Composição	11	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF SINPI 92986	M	1.404,48	33,08	BDI 1	40,02	56.207,29
1.1.2.	Composição	09	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF SINPI 92984	M	351,12	16,43	BDI 1	19,88	6.980,27
1.1.3.	Composição	10	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF SINPI 92984	M	1.186,58	11,78	BDI 1	14,25	16.908,77
1.1.4.	SINAPI	104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	28,00	21,56	BDI 1	26,08	730,24
1.2.			**Infraestrutura Enterrada**					-	**12.112,48**
1.2.1.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	9,00	55,15	BDI 1	66,72	600,48
1.2.2.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	18,00	86,02	BDI 1	104,07	1.873,26
1.2.3.	SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	18,00	19,77	BDI 1	23,92	430,56
1.2.4.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	9,00	175,55	BDI 1	212,40	1.911,60
1.2.5.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	213,74	12,32	BDI 1	14,91	3.186,86
1.2.6.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	219,81	8,69	BDI 1	10,51	2.310,20
1.2.7.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	15,73	76,34	BDI 1	92,36	1.452,82
1.2.8.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	14,95	19,17	BDI 1	23,19	346,69
1.3.			**Instalação dos Disjuntores**					-	**6.278,22**

1.3.1.	Composição	01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A CAIXA MOLDADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF SINAPI 101895	UN	2,00	82,86	BDI 1	100,25	200,50
1.3.2.	Composição	12	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	89,02	BDI 1	107,70	107,70
1.3.3.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9,00	68,48	BDI 1	82,85	745,65
1.3.4.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	15,51	BDI 1	18,77	18,77
1.3.5.	Composição	13	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 92984	UM	9,00	127,42	BDI 1	154,17	1.387,53
1.3.6.	Composição	14	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 92984	UN	27,00	116,88	BDI 1	141,41	3.818,07
1.4.			**Totens de Alvenaria**					**-**	**8.834,94**
1.4.1.	Composição	07	TOTENS DE TOMADAS 80 X 60 X 30 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	811,36	BDI 1	981,66	8.834,94
1.5.			**Mureta com quadro embutido**					**-**	**1.381,68**
1.5.1.	Composição	08	MURETA 100 X 60 X 30 CM COM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.141,98	BDI 1	1.381,68	1.381,68
1.6.			**Admininstração e limpeza**					**-**	**3.066,12**
1.6.1.	Composição	02	Administração de Obra	MÊS	1,00	2.071,64	BDI 1	2.506,48	2.506,48
1.6.2.	Composição	03	Limpeza de Obra	UN	1,00	462,55	BDI 1	559,64	559,64

THOMAS E THOMAS ELÉTRICA LTDA

CNPJ: 51.841.593/0001-50

Resp. Técnico Eng. Eletricista Savio R. Mühlen dos Santos

CREA: RS211110

JUNIOR CLENIR THOMAS:01506938000

Firmado digitalmente por JUNIOR CLENIR THOMAS:01506938000
Fecha: 2026.10.22 14:10:16 -03'00'

SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS:03036033050

Firmado digitalmente por SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS:03036033050
Fecha: 2026.10.22 14:10:26 -03'00'

PROPOSTA

PREGÃO ELETRONICO 0071/2026

A empresa THOMAS E THOMAS ELÉTRICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, vem, respeitosamente, por meio de seu procurador bastante constituído, **Sr. Savio Romar Muhlen dos Santos** (assessoria de licitações conforme procuração anexa, contato (55) 98446-6291), apresentar a seguinte proposta:

Nome: THOMAS E THOMAS ELÉTRICA LTDA.
End: Rua Wendelino Holz, Nº 511, Bairro Centro, AP: 203, Mun. Sto. Cristo - RS, CEP: 98.960-000
Telefone: (55) 99626-8429
E-mail: thomasclenir@gmail.com
CNPJ: 51.841.593/0001-50
Inscrição Estadual: 116/0025441
Dados Bancários: BANCO 748 SICREDI / AG 0307 / CONTA 94763-4

Dados do Lote:			
Item	Quant.	Descrição Produto	Valor Total (R$)
1	1	**Contratação de empresa para execução em regime de empreitada global (material e mão de obra) destinada a execução de serviços de engenharia destinados à adequação e ampliação da instalação elétrica da Praça General Osório, no Município de Ibirubá/RS, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte e demais recursos necessários à completa execução do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronogramas que fazem parte do Edital.**	112.500,00
1	1	Material:	N/A
1	1	Mão de obra:	N/A
VALOR TOTAL: cento e doze mil e quinhentos reais **BDI:** 20,99%		**Encargos Sociais:** 62,91%	

DAS DECLARAÇÕES:

- Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação.
- Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital e Anexos, relativos à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, com a redação que lhe atribuiu a Lei Complementar 147/2014 e Decretos nº 56.475/2015 e, e demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.
- O preço proposto está completo abrangendo todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), FRETE, mão-de-obra, prestação do serviço, fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, transporte de material e de pessoal, translados, cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada no edital.

DAS CONDIÇÕES GERAIS:

CONCORDAMOS COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO: Conforme o Edital.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme o Edital.

Santo Cristo, 22 de outubro de 2026.

JUNIOR CLENIR THOMAS:01506938000
Firmado digitalmente por JUNIOR CLENIR THOMAS:01506938000
Fecha: 2026.10.22 13:35:30 -03'00'

SÓCIO ADMINISTRADOR JUNIOR CLENIR THOMAS
THOMAS E THOMAS ELÉTRICA LTDA.
CNPJ: 51.841.593/0001-50

SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS:03036033050
Firmado digitalmente por SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS:03036033050
Fecha: 2026.10.22 13:35:40 -03'00'

Eng. Eletricista SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS
THOMAS E THOMAS ELÉTRICA LTDA.
CNPJ: 51.841.593/0001-50
CREA: RS 211110