



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.088.523-02/2023	<b>GESTOR</b> MINISTÉRIO DAS CIDADES	<b>PROGRAMA</b> 2219 - APOIO POLÍTICA NACIONAL DE	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> 00T1-RP8	<b>OBJETO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ		<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBIRUBÁ/RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> RUAS SERAFIM FAGUNDES E GENERAL CAMARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
<b>DATA BASE</b> set-23	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	<b>BDI 1</b> 20,29%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>									<b>438.815,48</b>
<b>1.</b>			<b>RUA SERAFIM FAGUNDES</b>						<b>304.734,67</b>
<b>1.1.</b>			<b>REPERFILAMENTO</b>						<b>151.925,23</b>
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	3.204,04	1,97	BDI 1	2,37	7.593,57
1.1.2.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	3.204,04	2,23	BDI 1	2,68	8.586,83
1.1.3.	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	96,12	1.068,45	BDI 1	1.285,24	123.537,27
1.1.4.	COMP	004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA	M3XKM	4.806,06	1,63	BDI 1	1,96	9.419,88
1.1.5.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	4.040,11	0,57	BDI 1	0,69	2.787,68
<b>1.2.</b>			<b>CAPA DE ROLAMENTO</b>						<b>152.809,44</b>
1.2.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	3.204,04	2,23	BDI 1	2,68	8.586,83
1.2.2.	COMP	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	96,12	1.141,77	BDI 1	1.373,44	132.015,05
1.2.3.	COMP	004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA	M3XKM	4.806,06	1,63	BDI 1	1,96	9.419,88
1.2.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	4.040,11	0,57	BDI 1	0,69	2.787,68
<b>2.</b>			<b>RUA GENERAL CAMARA</b>						<b>132.141,22</b>
<b>2.1.</b>			<b>REPERFILAMENTO</b>						<b>65.878,96</b>
2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	1.389,40	1,97	BDI 1	2,37	3.292,88
2.1.2.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	1.389,40	2,23	BDI 1	2,68	3.723,59
2.1.3.	COMP	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	41,68	1.068,45	BDI 1	1.285,24	53.568,80
2.1.4.	COMP	004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA	M3XKM	2.084,10	1,63	BDI 1	1,96	4.084,84
2.1.5.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	1.751,95	0,57	BDI 1	0,69	1.208,85
<b>2.2.</b>			<b>CAPA DE ROLAMENTO</b>						<b>66.262,26</b>
2.2.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	1.389,40	2,23	BDI 1	2,68	3.723,59
2.2.2.	COMP	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M3	41,68	1.141,77	BDI 1	1.373,44	57.244,98
2.2.3.	COMP	004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA	M3XKM	2.084,10	1,63	BDI 1	1,96	4.084,84
2.2.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE	TXKM	1.751,95	0,57	BDI 1	0,69	1.208,85
<b>3.</b>			<b>PLACA DE OBRA</b>						<b>1.939,59</b>
3.0.1.	COMP	007	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	358,32	BDI 1	431,02	1.939,59

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

IBIRUBÁ/RS  
Local  
  
25 de outubro de 2023  
Data

Nome: Jeferson Müller  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAUCREA RS 107.299  
ART/RR: 12815574