



**EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001/2024**

**Proposta financeira**

Fornecedor: CONSTRUTORA DEL RIJO S.A			
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO, 989			
Cidade: CARAZINHO	Estado: RS	CEP: 99.500-000	
CNPJ: 04.853.691/0001-27	Inscrição Estadual: 0250090651		
Banco: 748	Agência: 0211		
C.C: 29.769-0			
Contato telefônico: 54-99630-8150		Email: engenharia@delrijo@com.br	
Identificação representante legal: CARLOS AUGUSTO URDAPILLETA TAROUCO			
RG: 40156534382		CPF: 513.075.610-04	

**Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinados aos serviços da obra de 4.593,44 m<sup>2</sup> de Recapeamento Asfáltico das ruas Serafim Fagundes e General Câmara no município de Ibirubá - RS, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronogramas que fazem parte do Edital e CT OGU n° 945631/2023 - Operação 1088526-02 – Ministério do Turismo- CAIXA.**

Lote	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	RS GLOBAL
01	Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinados aos serviços da obra de 4.593,44 m <sup>2</sup> de Recapeamento Asfáltico das ruas Serafim Fagundes e General Câmara no município de Ibirubá - RS, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronogramas que fazem parte do Edital e CT OGU n° 945631/2023 - Operação 1088526-02 – Ministério do Turismo- CAIXA.	1	Conjunto	<b>RS 438.815,45</b>

**(Quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos)**



**Acompanham a proposta, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, documento com o percentual de BDI e percentual de Encargos Sociais.**

**Validade da proposta: 60 ( sessenta) dias**

Data: 12 de março de 2024.

**Construtora Del Rijo S.A**

**Antonio César de Oliveira Padilha**  
Gerente Administrativo  
Construtora Del Rijo S.A.  
CNPJ: 04.853.691/0001-27

**Carimbo do CNPJ**

**Construtora Del Rijo Ltda.**  
CNPJ: 04.853.691/0001-27

**Carlos Augusto Urdapilleta Tarouco**  
CREA/RS 070796  
Comercial  
Construtora Del Rijo S.A.  
CNPJ: 04.853.691/0001-27

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2024  
P.M. DE IBIRUBÁ



PLANILHA DE PREÇOS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>									
1.			<b>RUA SERAFIM FAGUNDES</b>					-	304.734,67
1.1.			<b>REPERFILAMENTO</b>					-	151.925,23
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO_AF_04/2019	M2	3.204,04	1,97	BDI 1	2,37	7.593,57
1.1.2.	COMP	001	EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C	M2	3.204,04	2,23	BDI 1	2,68	8.586,83
1.1.3.	COMP	002	EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	96,12	1.068,45	BDI 1	1.285,24	123.537,27
1.1.4.	COMP	004	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	4.806,06	1,63	BDI 1	1,96	9.419,88
1.1.5.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE	TKKM	4.040,11	0,57	BDI 1	0,69	2.787,68
1.2.			<b>CAPA DE ROLAMENTO</b>					-	152.809,44
1.2.1.	COMP	001	EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C	M2	3.204,04	2,23	BDI 1	2,68	8.586,83
1.2.2.	COMP	003	EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	96,12	1.141,77	BDI 1	1.373,44	132.015,05
1.2.3.	COMP	004	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	4.806,06	1,63	BDI 1	1,96	9.419,88
1.2.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE	TKKM	4.040,11	0,57	BDI 1	0,69	2.787,68
2.			<b>RUA GENERAL CAMARA</b>					-	132.141,22
2.1.			<b>REPERFILAMENTO</b>					-	64.874,96
2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO_AF_04/2019	M2	1.389,40	1,97	BDI 1	2,37	3.292,89
2.1.2.	COMP	001	EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C	M2	1.389,40	2,23	BDI 1	2,68	3.723,59
2.1.3.	COMP	002	EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	41,68	1.068,45	BDI 1	1.285,24	53.568,80



2.1.4	COMP	004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	2.084,10	1,63	BDI 1	1,96	4.094,94
2.1.5	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE	TXKM	1.751,95	0,57	BDI 1	0,69	1.209,95
<b>CAPA DE ROLAMENTO</b>									
2.2									
2.2.1	COMP	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	1.389,40	2,23	BDI 1	2,68	3.723,59
2.2.2	COMP	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE	M3	41,68	1.141,77	BDI 1	1.373,44	57.244,92
2.2.3	COMP	004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M DE MASSA ASFALTICA PARA	M3XKM	2.084,10	1,63	BDI 1	1,96	4.094,94
2.2.4	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE	TXKM	1.751,95	0,57	BDI 1	0,69	1.209,95
3			<b>PLACA DE OBRA</b>						
3.0.1	COMP	007	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	358,32	BDI 1	431,02	1.929,59

Carazinho, 12 de março de 2024.

Construtora Del Rijo Ltda.  
CNPJ: 04.853.691/0001-27

Antonio César de Oliveira Padilha  
Gerente Administrativo  
Construtora Del Rijo S.A.  
CNPJ: 04.853.691/0001-27

Carlos Augusto Urdahlilca Taruco  
CREA/RS 010796  
Comercial  
Construtora Del Rijo S.A.  
CNPJ: 04.853.691/0001-27


CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024  
P.M. DE IBIRUBÁ

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra ABRIL/2024	Parcela 1 ABRIL/2024	Parcela 2 abr/24	Parcela 3 mai/24	Parcela 4 jun/24	Parcela 5 jul/24	Parcela 6 ago/24	Parcela 7	Parcela 8 fev/24	mar/24
	<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>	<b>438.818,48</b>		Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 438.818,48	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 438.818,48					
1.	<b>RUA SERAFIM FAGUNDES</b>	<b>304.734,64</b>		Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 304.734,64	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 304.734,64					
1.1	REPERFILAMENTO	151.925,23		Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 151.925,23	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 151.925,23					
1.2	CAPA DE ROLAMENTO	152.809,44		Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 152.809,44	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 152.809,44					
2.	<b>RUA GENERAL CAMARA</b>	<b>132.141,22</b>		Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 132.141,22	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 132.141,22					
2.1	REPERFILAMENTO	65.878,96		Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 65.878,96	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 65.878,96					
2.2	CAPA DE ROLAMENTO	66.262,26		Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 66.262,26	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 66.262,26					
3.	<b>PLACA DE OBRA</b>	<b>1.939,59</b>		Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 1.939,59	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 1.939,59					

Carazinho, 12 de março de 2024.



Construtora Del Rijo Ltda.  
CNPJ: 04.853.691/0001-27



Carlos Augusto Urdapilleta Tarouco  
CREA/RS 070796  
Comercial  
Construtora Del Rijo S.A.  
CNPJ: 04.853.691/0001-27

**Antonio César de Oliveira Padilha**  
Gerente Administrativo  
Construtora Del Rijo S.A.  
CNPJ: 04.853.691/0001-27