

MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

RELATÓRIO DE ECONOMIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001-2026

Processo Administrativo Nº 005-2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER

Data de Publicação: 12/01/2026 14:09:30

		Valor ref. total: 505.023,479		Desconto médio: 22,29%		Total economizado: 112.623,4949	
LOTE 1		Quantidade.: 1		Total lote: 505.023,479		Média lote (%): 22,29%	
						Econ. lote: 112.623,4949	
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	4	1.325,71	1.029,98	22,31%	1.182,92	
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,48	558,82	434,17	22,31%	807,732	
3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	331,62	8,84	6,87	22,29%	653,2914	
4	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES (CLASSE PS1) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM, ENCAIXE MACHO E FÊMEA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (REF. SINAPI 95568 - DATA BASE 12/2024)	210	128,92	100,16	22,31%	6.039,60	
5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES (CLASSE PS1) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM, ENCAIXE MACHO E FÊMEA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (REF. SINAPI 92221 - DATA BASE 12/2024)	134	220,59	171,38	22,31%	6.594,14	



MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	274,23	31,46	24,44	22,31%	1.925,0946
7	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	27,54	36,40	28,27	22,34%	223,9002
8	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	1,3	300,45	231,19	23,05%	90,038
9	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 2X10X20 CM 1 VEZ (ESPESSURA 20 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - (REF. SINAPI 72131 - DATA BASE 03/202)	67,5	224,21	174,19	22,31%	3.376,35
10	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	1,15	940,38	731,52	22,21%	240,189
11	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	47,34	50,69	39,38	22,31%	535,4154
12	GRELHA METÁLICA EM FERRO CHATO 3/8" X 2 - 1,20 X1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18	1.967,90	1.528,92	22,31%	7.901,64
13	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,00 M³/16 T E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,80 M³, PESO OPERACIONAL 11632 KG (REF. SINAPI 74010/1 DATA BASE 03/2020)	29,85	2,80	2,17	22,50%	18,8055
14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	149,25	1,94	1,51	22,16%	64,1775
15	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAENTO COM PÓ DE PEDRA - REF. SINAPI 101170 (DATA BASE 11/2025)	5.158,06	46,94	36,47	22,31%	54.004,8882
16	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	1.278	61,39	47,11	23,26%	18.249,84
17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	54.778,6	0,78	0,62	20,51%	8.764,576



**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.536,97	1,94	1,51	22,16%	1.950,8971
----	--	----------	------	------	--------	------------

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER

ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 697b-9c2d-e705-9bc7-5ddf-bdc1

Assinado por **Vania Teresinha Rodrigues Löser** em 29/01/2026 às 14:43:11
Identificador Único: **PpZsWfMXAtRbzghvCwNBur**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=697b-9c2d-e705-9bc7-5ddf-bdc1>
