



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>															
PROPOSTANTE / TOMADOR					MUNICÍPIO / UF					LOCALIDADE / ENDEREÇO					APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de IBIRUBÁ RS					Ibirubá/RS					BAIRRO POR DO SOL					FECHAMENTO PAVILHÃO				
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>							<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>					
ago-23	Não	Porto Alegre / RS	FECHAMENTO COM PAREDES PAVILHÃO EXISTENTE							23,87%	0,00%								


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>FECHAMENTO COM PAREDES PAVILHÃO EXISTENTE</b>									<b>147.414,89</b>
<b>1.</b>			<b>ETAPA 01</b>					-	<b>147.414,89</b>
<b>1.1.</b>			<b>NIVELAMENTO SOLO E COMPACTAÇÃO BASE COM BRITA</b>					-	<b>9.998,68</b>
1.1.1.	SINAPI	89130	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2.5 A	H	24,00	50,00	BDI 1	61,94	1.486,56
1.1.2.	SINAPI	91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000	H	24,00	5,38	BDI 1	6,66	159,84
1.1.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA	M3	52,29	128,95	BDI 1	159,73	8.352,28
<b>1.2.</b>			<b>VIGAS DE FUNDAÇÃO EXTERNAS</b>					-	<b>31.724,44</b>
1.2.1.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA	M3	24,47	300,91	BDI 1	372,74	9.120,95
1.2.2.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	4,29	502,00	BDI 1	621,83	2.667,65
1.2.3.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	M2	61,19	117,32	BDI 1	145,32	8.892,13
1.2.4.	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM	KG	277,76	13,50	BDI 1	16,72	4.644,15
1.2.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	95,07	14,50	BDI 1	17,96	1.707,46
1.2.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	75,46	50,20	BDI 1	62,18	4.692,10
<b>1.3.</b>			<b>VIGA INTERMEDIÁRIA E DE RESPALDO 14x30 EXTERNAS</b>					-	<b>35.822,76</b>
1.3.1.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	8,58	502,00	BDI 1	621,83	5.335,30
1.3.2.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	M2	122,38	117,32	BDI 1	145,32	17.784,26
1.3.3.	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM	KG	555,52	13,50	BDI 1	16,72	9.288,29
1.3.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	190,14	14,50	BDI 1	17,96	3.414,91
<b>1.4.</b>			<b>PAREDES EXTERNAS</b>					-	<b>69.869,01</b>
1.4.1.	SINAPI	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE	M2	386,22	82,16	BDI 1	101,77	39.305,61
1.4.2.	SINAPI	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF 05/2021	M2	897,34	27,50	BDI 1	34,06	30.563,40

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Ibirubá/RS  
Local  
16 de outubro de 2023  
Data

  
Nome: Abdré Schiefelbein  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAU CREA RS 093879  
ART/RRT: 11667813