



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Iluminação quadra bairro Progresso			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 IBIRUBÁ/RS	BDI 1 26,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									70.633,25	
1.			Instalação de iluminação para quadra					-	70.633,25	
1.1.			Estrutura dos Postes de Concreto					-	42.959,49	
1.1.1.	Composição	001	Poste de concreto DT 11m - 300 daN	UM	4,00	2.400,95	BDI 1	3.043,20	12.172,80	RA
1.1.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	120,00	4,66	BDI 1	5,91	709,20	RA
1.1.3.	Composição	002	Instalação eletroduto 1" em poste	UN	4,00	253,36	BDI 1	321,13	1.284,52	RA
1.1.4.	Composição	004	Instalação de Refletores em cruzeta	UM	4,00	5.010,13	BDI 1	6.350,34	25.401,36	RA
1.1.5.	Composição	007	Instalação de caixa metálica de sobrepor com disjuntores e DPS	UN	1,00	404,74	BDI 1	513,01	513,01	RA
1.1.6.	Composição	003	Instalação de cruzeta em poste DT	UN	4,00	567,77	BDI 1	719,65	2.878,60	RA
1.2.			Abertura de valas, eletrodutos e lançamento de cabos					-	27.673,76	
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_ 09/2024	M3	4,30	88,61	BDI 1	112,31	482,93	RA
1.2.2.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	90,00	11,06	BDI 1	14,02	1.261,80	RA
1.2.3.	Composição	005	Instalação de Sistema de Aterramento	UN	4,00	232,43	BDI 1	294,61	1.178,44	RA
1.2.4.	Composição	006	Caixa de Passagem em alvenaria	UN	7,00	178,77	BDI 1	226,59	1.586,13	RA
1.2.5.	Composição	009	Instalação de cabo PP 2x6 mm²	UN	90,00	19,96	BDI 1	25,30	2.277,00	RA
1.2.6.	Composição	008	Instalação de eletroduto 1" na parede	UN	1,00	94,65	BDI 1	119,97	119,97	RA
1.2.7.	Composição	010	Administração de Obra - Cronograma de 02 meses	MÊS	2,00	7.916,40	BDI 1	10.034,04	20.068,08	RA
1.2.8.	Composição	011	Limpeza pós obra	UN	1,00	551,80	BDI 1	699,41	699,41	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IBIRUBÁ/RS
Local
terça-feira, 21 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Rodrigo Roth
CREA/CAU: RS 251220
ART/RRT: 13229255