

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>001</b>	<b>Poste de concreto DT 11m - 300 daN</b>	<b>UM</b>		<b>2.508,50</b>	<b>2.530,52</b>
SINAPI-I	41203	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B	UN	1	1.399,37	1.399,37
SINAPI	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2	220,97	223,37
SINAPI	100583	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1	667,19	684,41
<b>Composição</b>	<b>002</b>	<b>Instalação eletroduto 1" em poste</b>	<b>UN</b>		<b>245,59</b>	<b>253,69</b>
SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9	21,13	22,03
SINAPI-I	406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	0,35	102,27	102,27
SINAPI-I	1892	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4	1,92	1,92
SINAPI-I	1884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1	4,82	4,82
SINAPI-I	39276	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1	7,13	7,13
<b>Composição</b>	<b>003</b>	<b>Instalação de cruzeta em poste DT</b>	<b>UN</b>		<b>567,77</b>	<b>573,21</b>
Cotação	003	CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIMÉRICA 90X90X2400	UNIDADE	1	315,00	315,00
Cotação	004	MAO FRANCESA PLANA FURO OBLONGO 710 MM	UNIDADE	2	20,10	20,10
Cotação	006	PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X300MM	UNIDADE	2	18,40	18,40
Cotação	007	PARAFUSO MAQUINA 16X150MM	UNIDADE	2	9,20	9,20
Cotação	008	ARRUELA QUADRADA 38X38 FURO 18	UNIDADE	8	1,35	1,35
Cotação	005	SELA PARA CRUZETA	UNIDADE	1	11,50	11,50
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,97	24,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,46	30,02
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,3	282,14	285,07
<b>Composição</b>	<b>005</b>	<b>Instalação de Sistema de Aterramento</b>	<b>UN</b>		<b>641,32</b>	<b>681,28</b>
Cotação	005	SELA PARA CRUZETA	UNIDADE	1	11,50	11,50
SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2	104,82	105,95
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,97	24,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14	27,46	30,02
SINAPI-I	994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1	6,12	6,12
SINAPI	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPD, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	18,13	18,99
<b>Composição</b>	<b>006</b>	<b>Caixa de Passagem em alvenaria</b>	<b>UN</b>		<b>178,78</b>	<b>178,78</b>
SINAPI-I	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	1	178,78	178,78
<b>Composição</b>	<b>007</b>	<b>Instalação de caixa metálica de sobrepor com disjuntores e DPS</b>	<b>UN</b>		<b>413,21</b>	<b>417,77</b>
SINAPI-I	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	2	8,72	8,72
SINAPI-I	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	2	68,02	68,02
SINAPI-I	1573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	8	1,89	1,89
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,97	24,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,46	30,02
Cotação	002	CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR 300X300X200	UNIDADE	1	186,67	186,67
Cotação	011	PARAFUSO ATARR. FENDA CHATA 4,2X19MM	UNIDADE	0,1	0,29	0,29
SINAPI-I	7584	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	UN	4	1,87	1,87
<b>Composição</b>	<b>008</b>	<b>Instalação de eletroduto 1" na parede</b>	<b>UN</b>		<b>91,95</b>	<b>94,65</b>
SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3	21,13	22,03
SINAPI-I	39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2	1,55	1,55
SINAPI-I	393	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	6	2,80	2,80
SINAPI-I	1892	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2	1,92	1,92
SINAPI-I	1884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1	4,82	4,82
<b>Composição</b>	<b>009</b>	<b>Instalação de cabo PP 2x6 mm²</b>	<b>UN</b>		<b>21,67</b>	<b>21,75</b>
SINAPI-I	39260	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	M	1	20,67	20,67
SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,02	8,79	8,79
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	27,46	30,02
<b>Composição</b>	<b>010</b>	<b>Administração de Obra - Cronograma de 02 meses</b>	<b>MÊS</b>		<b>7.095,60</b>	<b>7.916,40</b>
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	65,78	73,26
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	108,26	120,79
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	121,61	135,80
<b>Composição</b>	<b>004</b>	<b>Instalação de Refletores em cruzeta</b>			<b>5.107,49</b>	<b>5.115,21</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	22,97	24,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	27,46	30,02
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,3	282,14	285,07
Cotação	006	PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X300MM	UNIDADE	8	18,40	18,40

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COTAÇÃO	001	Refletor LED modular 200W	UNIDADE	4	1.200,00	1.200,00
<b>Composição</b>	<b>011</b>	<b>Limpeza pós obra</b>			<b>542,12</b>	<b>568,44</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	21,43	23,26
sinapi	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4	9,74	9,93
sinapi	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	120	2,05	2,08

21/10/2025

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: