



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Instalação de Iluminação para o Campo do Juventude Ibirubá			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 IBIRUBÁ/RS	BDI 1 26,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									480.978,02	
1.			Instalação de Iluminação de Campo de Futebol						-	
1.1.			Estrutura dos Postes de Concreto						400.663,37	
1.1.1.	Composição	001	Aterramento com cabo de cobre nú 6 mm² e haste franklin	UNIDADE	10,00	582,86	BDI 1	737,73	7.377,30	RA
1.1.2.	Composição	003	Poste de Concreto de 15M 1000 DaN	UNIDADE	10,00	7.220,23	BDI 1	9.138,65	91.386,50	RA
1.1.3.	Composição	002	Instalação de eletroduto de 1 1/2" em poste	UNIDADE	10,00	546,47	BDI 1	691,67	6.916,70	RA
1.1.4.	Composição	004	Instalação das Cruzetas por poste	UNI	10,00	3.468,39	BDI 1	4.389,94	43.899,40	RA
1.1.5.	Composição	005	Instalação de 09 Refletor de LED em cruzetas	Unidade	10,00	18.778,54	BDI 1	23.768,00	237.680,00	RA
1.1.6.	Composição	009	CD 30 x 30 com Disjuntor e contatora	UNIDADE	10,00	879,15	BDI 1	1.112,74	11.127,40	RA
1.1.7.	Composição	010	CD 30 x 50 com chaves seletoras	UNIDADE	1,00	927,49	BDI 1	1.173,92	1.173,92	RA
1.1.8.	Composição	011	CD 30 X 50 com Disjuntores	UNIDADE	1,00	870,78	BDI 1	1.102,15	1.102,15	RA
1.2.			Abertura de valas, eletrodutos e lançamento de cabos						-	
1.2.1.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	95,00	9,21	BDI 1	11,66	1.107,70	RA
1.2.2.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	335,00	14,90	BDI 1	18,86	6.318,10	RA
1.2.3.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	95,00	22,35	BDI 1	28,29	2.687,55	RA
1.2.4.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.400,00	26,86	BDI 1	34,00	47.600,00	RA
1.2.5.	SINAPI	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	14,00	391,60	BDI 1	495,65	6.939,10	RA
1.2.6.	Composição	006	Instalação de cabo de cobre PP 2 x 2,5 mm²	Metro	115,00	10,18	BDI 1	12,88	1.481,20	RA
1.2.7.	Composição	007	Instalação de cabo de cobre PP 4 x 2,5 mm²	Metro	815,00	13,75	BDI 1	17,40	14.181,00	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Instalação de Iluminação para o Campo do Juventude Ibirubá			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 IBIRUBÁ/RS	BDI 1 26,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									480.978,02

IBIRUBÁ/RS
Local

terça-feira, 12 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Rodrigo Riffel Roth
CREA/CAU: CREA RS 251220
ART/RRT: 11798781

RECURSO
←