

## COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>001</b>	<b>REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO</b>	<b>M2</b>		<b>39,42</b>	<b>42,96</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	26,91	29,39
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	22,36	24,31
<b>Composição</b>	<b>002</b>	<b>INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL</b>	<b>M2</b>		<b>61,41</b>	<b>61,70</b>
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	31,47	34,63
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,025	22,36	24,31
COTAÇÃO	001	MANTA LÃ DE ROCHA - 32KG/M2 - 51 MM	M2	1	58,49	58,49
<b>Composição</b>	<b>003</b>	<b>ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20 CM, 1 VEZ (ESPESSURA DE 20 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)</b>	<b>M2</b>		<b>190,80</b>	<b>198,46</b>
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	160	0,60	0,60
SINAPI	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	0,022	624,10	641,16
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6	26,91	29,39
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7	22,36	24,31
<b>Composição</b>	<b>AUX 004</b>	<b>ARGAMASSA FINA CI-AR - 1:3</b>	<b>M3</b>		<b>484,80</b>	<b>500,40</b>
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,28	95,00	95,00
SINAPI-I	34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	204,8	0,90	0,90
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	22,36	24,31
<b>Composição</b>	<b>004</b>	<b>REBOCO ARGAMASSA FINA CI:AR - 1:3 + 10% CI- 5 MM</b>	<b>M3</b>		<b>28,10</b>	<b>30,44</b>
SINAPI-I	34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	0,65	0,90	0,90
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	22,36	24,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	26,91	29,39
COMPOSIÇÃO	AUX 004	ARGAMASSA FINA CI-AR - 1:3	M3	0,005	484,80	500,40
<b>Composição</b>	<b>005</b>	<b>REINSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO</b>	<b>M2</b>		<b>88,69</b>	<b>96,66</b>
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8	22,36	24,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8	26,91	29,39
<b>Composição</b>	<b>006</b>	<b>LUMINÁRIA PAINEL PAFLON SOBREPOR, LED 25 W, QUADRADO 30X30, 6000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>47,65</b>	<b>49,57</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5355	28,75	31,45
COTAÇÃO	002	LUMINÁRIA PAINEL PAFLON SOBREPOR, LED 25 W, QUADRADO 30X30, 6000K	UNIDADE	1	26,90	26,90
<b>Composição</b>	<b>007</b>	<b>LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 - SINAPI 104446</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>5,52</b>	<b>6,02</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1046	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1046	28,75	31,45
<b>Composição</b>	<b>008</b>	<b>CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (SINAPI 95740)</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>8,28</b>	<b>9,04</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,157	24,00	26,13
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,157	28,75	31,45

01/08/2025

Data

Responsável Técnico: ROBERTA SUELEN AHLERT DURIGON  
CREA/CAU: CAU RS 46849-5