

MUNICÍPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

RELATÓRIO DE ECONOMIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13-2026

Processo Administrativo Nº 166-2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER

Data de Publicação: 26/05/2026 16:27:18

		Valor ref. total: 438.889,9955	Desconto médio: 2,38%	Total economizado: 23.390,01		
LOTE 1	Quantidade.: 1	Total lote: 438.889,9955	Média lote (%): 2,38%	Econ. lote: 23.390,01		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3	11.711,59	3.914,92	66,57%	23.390,01
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,48	562,31	562,31	0,00%	0,00
3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	1.050	0,84	0,84	0,00%	0,00
4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	140	79,15	79,15	0,00%	0,00
5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	95,47	52,17	52,17	0,00%	0,00
6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	73,19	322,60	322,60	0,00%	0,00
7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	1,48	279,24	279,24	0,00%	0,00
8	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	44,34	990,95	990,95	0,00%	0,00
9	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	109,98	19,45	19,45	0,00%	0,00



**MUNICÍPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

10	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	280,8	15,90	15,90	0,00%	0,00
11	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	450,58	13,46	13,46	0,00%	0,00
12	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	51,13	37,19	37,19	0,00%	0,00
13	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	16,52	69,88	69,88	0,00%	0,00
14	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	41,3	10,15	10,15	0,00%	0,00
15	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	16,52	778,06	778,06	0,00%	0,00
16	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20 CM (ESPESSURA DE 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO DE BETONEIRA - 101159	51,63	232,81	232,81	0,00%	0,00
17	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	72,92	168,45	168,45	0,00%	0,00
18	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	5,47	970,28	970,28	0,00%	0,00
19	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	299,96	17,58	17,58	0,00%	0,00
20	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	112,3	25,34	25,34	0,00%	0,00
21	ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO NA OBRA (16 PILARES 0,25X0,50X7,50 M E 10 PILARES DE 0,25X0,40X7,50 M E VIGA SUPERIOR 112,00 M, 15X40 CM)	1	161.000,00	161.000,00	0,00%	0,00
22	ARGILA OU ARGILA VERMELHA - POSTO/JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADA NA JAZIDA COM TRANSPORTE ATÉ A OBRA DE 10KM)	515,3	33,95	33,95	0,00%	0,00



**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

23	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	452,9	16,01	16,01	0,00%	0,00
24	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	124,8	4,55	4,55	0,00%	0,00
25	AREIA MÉDIA - POSTO/JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADA NA JAZIDA COM TRANSPORTE ATÉ A OBRA DE 10 KM)	206,12	230,38	230,38	0,00%	0,00
26	ESPALHAMENTO DE AREIA	1.030,6	4,69	4,69	0,00%	0,00
27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAR DE TRAVES OFICIAIS	1	6.075,81	6.075,81	0,00%	0,00
28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRA DE VOLEI COM TUBOS	1	3.769,15	3.769,15	0,00%	0,00

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER



ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 6a48-1657-e5cb-e19a-4a35-bdc7

Assinado por **Vania Teresinha Rodrigues Löser** em 03/07/2026 às 17:06:50
Identificador Único: **MW65PW8WPhQ5fQf6oqAbhP**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6a48-1657-e5cb-e19a-4a35-bdc7>
