



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				COBERTURA DE QUADRA				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Ibirubá		Ibirubá/RS	Interior	Construção de cobertura da quadra poliesportiva				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
fev-24	Não	Porto Alegre / RS	2 etapa quadra Esc. Est. Edson Quintana	24,12%	0,00%			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
2 etapa quadra Esc. Est. Edson Quintana									343.296,88
1.			COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA					-	343.296,88
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	119,16
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22",	M2	0,48	200,00	BDI 1	248,24	119,16
1.2.			ESTRUTURA COBERTURA					-	303.721,00
1.2.1.	SINAPI	100773	ESTRUTURAS DIVERSAS	KG	7.934,00	22,60	BDI 1	28,05	222.548,70
1.2.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA	M2	1.090,00	60,00	BDI 1	74,47	81.172,30
1.3.			INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS					-	39.456,72
1.3.1.	SINAPI	94229	CALHA METÁLICA	M	60,00	190,00	BDI 1	235,83	14.149,80
1.3.2.	SINAPI-I	1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	55,20	29,00	BDI 1	35,99	1.986,65
1.3.3.	SINAPI	89714	FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALAÇÃO DOMICILIAR	M	82,00	38,50	BDI 1	47,79	3.918,78
1.3.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO DE VALAS	M3	6,00	88,00	BDI 1	109,23	655,38
1.3.5.	SINAPI	91283	CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO	CHP	16,00	10,40	BDI 1	12,91	206,56
1.3.6.	SINAPI	99250	CAIXAS D'ÁGUA, DE INSPEÇÃO E DE GORDURA	UN	2,00	180,00	BDI 1	223,42	446,84
1.3.7.	SINAPI	95566	FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA	M	64,00	159,00	BDI 1	197,35	12.630,40
1.3.8.	SINAPI	89529	CONEXÕES	UN	36,00	37,00	BDI 1	45,92	1.653,12
1.3.9.	SINAPI	94994	PISO CONCRETO	M2	33,00	93,00	BDI 1	115,43	3.809,19

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Ibirubá/RS

Local

16 de abril de 2024

Data

Nome: André Schiefelbein

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU CREA RS 93879

ART/RRT: 11241606