

MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

LOTES MAL SUCEDIDOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14-2026

Processo Administrativo Nº 177-2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER

Data de Publicação: 28/05/2026 11:21:14

LOTE 1	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: M2	Quantidade: 195,15	Val.Ref.: 5,06
Descrição: REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024			
Item: 2	Unidade: M2		Val.Ref.: 558,93
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			
Item: 3	Unidade: M2		Val.Ref.: 0,94
Descrição: COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021			
Item: 4	Unidade: M3		Val.Ref.: 215,74
Descrição: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024			
Item: 5	Unidade: M3		Val.Ref.: 1.020,66
Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022			
Item: 6	Unidade: UN		Val.Ref.: 218.136,32
Descrição: PISO MONOLÍTICO SBR (116,05m²) e EPDM (71,20m²) COM 01 DOMO, 01 JACARÉ 3D e 01 PULA-PULA EMBUTIDO NO PISO			
Item: 7	Unidade: M3		Val.Ref.: 118,58
Descrição: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024			
Item: 8	Unidade: M2		Val.Ref.: 226,24
Descrição: ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (ESPESSURA 20cm) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL, AREIA)			
Item: 9	Unidade: M2		Val.Ref.: 226,24
Descrição: ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (ESPESSURA 20cm) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL, AREIA)			
Item: 10	Unidade: M3		Val.Ref.: 243,17
Descrição: TERRA VEGETAL (GRANEL)			
Item: 11	Unidade: M3		Val.Ref.: 215,74
Descrição: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024			
Item: 12	Unidade: M3		Val.Ref.: 1.020,66
Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022			
Item: 13	Unidade: M2		Val.Ref.: 57,01

MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

Descrição: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

Item: 14	Unidade: M2	Val.Ref.: 34,72
----------	-------------	-----------------

Descrição: PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Item: 15	Unidade: UN	Val.Ref.: 796,20
----------	-------------	------------------

Descrição: POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

Item: 16	Unidade: M3	Val.Ref.: 128,54
----------	-------------	------------------

Descrição: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Item: 17	Unidade: M3	Val.Ref.: 1.171,99
----------	-------------	--------------------

Descrição: CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

Item: 18	Unidade: UN	Val.Ref.: 358,54
----------	-------------	------------------

Descrição: LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

Item: 19	Unidade: UN	Val.Ref.: 690,18
----------	-------------	------------------

Descrição: QUADRO DE COMANDO COM ACIONAMENTO MAGNÉTICO ATRAVÉS DE CONTACTORA, CORRENTE NOMINAL DE 30A, CONTATOS NORMALMENTE ABERTOS, COM DISJUNTOR DE PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICO COM ALÇA DE REARME EXTERNA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE FOTOCELULA

Item: 20	Unidade: UN	Val.Ref.: 213,15
----------	-------------	------------------

Descrição: CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

Item: 21	Unidade: M	Val.Ref.: 13,96
----------	------------	-----------------

Descrição: ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGADO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO

Item: 22	Unidade: M	Val.Ref.: 9,18
----------	------------	----------------

Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Item: 23	Unidade: UN	Val.Ref.: 185,90
----------	-------------	------------------

Descrição: HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Item: 24	Unidade: M2	Val.Ref.: 37,55
----------	-------------	-----------------

Descrição: PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

Item: 25	Unidade: M3	Val.Ref.: 243,17
----------	-------------	------------------

Descrição: TERRA VEGETAL (GRANEL)

Item: 26	Unidade: UN	Val.Ref.: 52,06
----------	-------------	-----------------

Descrição: PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024

Item: 27	Unidade: TXKM	Val.Ref.: 2,19
----------	---------------	----------------

Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

LOTE 2	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
---------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: M2	Quantidade: 6,48	Val.Ref.: 558,93
---------	-------------	------------------	------------------

MUNICÍPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Item: 2 Unidade: UN Val.Ref.: 49,26

Descrição: LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024

Item: 3 Unidade: M2 Val.Ref.: 3,68

Descrição: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

Item: 4 Unidade: M3 Val.Ref.: 215,74

Descrição: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

Item: 5 Unidade: M2 Val.Ref.: 102,83

Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Item: 6 Unidade: M2 Val.Ref.: 109,42

Descrição: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Item: 7 Unidade: M Val.Ref.: 61,68

Descrição: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Item: 8 Unidade: M Val.Ref.: 59,48

Descrição: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

Item: 9 Unidade: M Val.Ref.: 63,21

Descrição: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

Item: 10 Unidade: UN Val.Ref.: 321.301,67

Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 247,30 m² DE PISO SBR, 46,20 m² DE PISO EPDM e BRINQUEDOS DOMO/AMARELINHA/AMARELINHA CARACOL/PULA-PULA/MORRETE COM CORDAS

Item: 11 Unidade: UN Val.Ref.: 1.979,97

Descrição: BANCO COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ASSENTO E ENCOSTO EM RIPAS DE MADEIRA NOBRE, PINTADO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA, CAPACIDADE ATÉ 3 PESSOAS

Item: 12 Unidade: UN Val.Ref.: 66,05

Descrição: INSTALAÇÃO DE BANCO COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ASSENTO E ENCOSTO EM RIPAS DE MADEIRA NOBRE, PINTADO COM DUAS DEMÃOS DE TINTA, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 3 PESSOAS

Item: 13 Unidade: UN Val.Ref.: 2.402,53

Descrição: LIXEIRA DE CONCRETO E METAL, COM ESTRUTURA CENTRAL, COM PRANCHA DE CONCRETO ARMADO, 12x22x165 cm, PINTADA NA COR AMADEIRADA, COM ENGATE PARA DOIS CESTOS METÁLICOS DE 28x28x40 cm E 38x38x40 cm.

Item: 14 Unidade: UN Val.Ref.: 89,50

Descrição: INSTALAÇÃO DE LIXEIRA DE CONCRETO E METAL, COM ESTRUTURA CENTRAL, COM PRANCHA DE CONCRETO ARMADO PINTADA NA COR AMADEIRADA, COM ENGATE PARA DOIS CESTOS METÁLICOS

Item: 15 Unidade: UN Val.Ref.: 48,28

MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

Descrição: BALIZADOR DE PISO BLINDADO 3W

Item: 16	Unidade: UN	Val.Ref.: 694,20
----------	-------------	------------------

Descrição: QUADRO DE COMANDO COM ACIONAMENTO MAGNÉTICO ATRAVÉS DE CONTACTORA, CORRENTE NOMINAL DE 30A, CONTATOS NORMALMENTE ABERTOS, COM DISJUNTOR DE PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICO COM ALÇA DE REARME EXTERNA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE FOTOCELULA

Item: 17	Unidade: UN	Val.Ref.: 213,15
----------	-------------	------------------

Descrição: CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

Item: 18	Unidade: M	Val.Ref.: 13,96
----------	------------	-----------------

Descrição: ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGADO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO

Item: 19	Unidade: M	Val.Ref.: 6,24
----------	------------	----------------

Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Item: 20	Unidade: UN	Val.Ref.: 110,89
----------	-------------	------------------

Descrição: HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

Item: 21	Unidade: UN	Val.Ref.: 1.040,03
----------	-------------	--------------------

Descrição: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025

Item: 22	Unidade: M2	Val.Ref.: 37,55
----------	-------------	-----------------

Descrição: PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

Item: 23	Unidade: M3	Val.Ref.: 243,17
----------	-------------	------------------

Descrição: TERRA VEGETAL (GRANEL)

Item: 24	Unidade: M2	Val.Ref.: 7,51
----------	-------------	----------------

Descrição: APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024

Item: 25	Unidade: UN	Val.Ref.: 166,70
----------	-------------	------------------

Descrição: PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

Item: 26	Unidade: TXKM	Val.Ref.: 2,19
----------	---------------	----------------

Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020